



Vitotherm



Instructie- handleiding **Automatische ventilator- brander**

DUO-block | LowNOx



NL (Nederlands) vertaling van de oorspronkelijke instructies

Brandertype

VGIs-XXXX DUO-block voor gasvormige brandstoffen

VGOIs-XXXX DUO-block voor gasvormige en vloeibare
brandstoffen

VOIs-XXXX DUO-block voor vloeibare brandstoffen

Vertaalde instructies

De originele handleiding is geschreven in het Engels (VK). Alle andere taalversies zijn vertalingen van de originele handleiding.

Copyright

Alle rechten voorbehouden © 2025 Vitotherm BV.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of gepubliceerd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder de schriftelijke toestemming van Vitotherm BV.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, schade aan de brander of materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik, voorzienbaar verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding. Dit geldt ook voor ongeautoriseerde wijzigingen van de brander en het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen, gereedschappen of accessoires.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Klantenservice

Onze afdeling klantenservice is 24 uur per dag beschikbaar om alle benodigde technische informatie en ondersteuning te bieden.

Houd de informatie op de brandertypeplaat van de brander bij de hand als u contact opneemt met onze afdeling klantenservice (zie §3.11).

+31 (0) 15 369 47 57

Garantie

De door Vitotherm geleverde apparatuur heeft een garantie van 1 jaar die materialen vanaf de datum van inbedrijfstelling dekt tegen defecte onderdelen, beperkt tot alleen de levering van onderdelen. De garantie is alleen geldig als de installatie is uitgevoerd overeenkomstig onze instructies en als de inbedrijfstelling is uitgevoerd door een technicus van Vitotherm of door personeel dat door Vitotherm is geautoriseerd.

Gedurende de garantieperiode zullen alle defecten aan apparatuur van Vitotherm worden gerepareerd binnen 10-14 dagen. Voor onze lokale servicedeskundige voor toekomstig regelmatig onderhoud geldt ons dagtarief.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3	4.6	De thermostaatset van de ketel installeren	50
1.1	Over dit document	3	4.7	Elektrische aansluitingen	51
1.2	Relevante documentatie	3	4.8	De gasleidingadapter installeren	51
1.3	Symbolen en labels	3	4.9	De Vitopack installeren	53
1.4	Gebruikte termen en definities	4	4.10	De oliepomp of oliestookset installeren	56
1.5	Conformiteit	5	5	Inbedrijfstelling	61
2	Veiligheid	7	6	Bediening	63
2.1	Inleiding	7	6.1	Bedieningspaneel	63
2.2	Beoogd gebruik	7	6.2	Frequentieaandrijving	65
2.3	Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik	7	6.3	Noodstop	65
2.4	Kwalificatie van het personeel	8	7	Probleemoplossing	67
2.5	Beschermingsmaatregelen	8	7.1	Linker module	67
2.6	Restrisico's	9	7.2	Middelste module	68
2.7	Waarschuwinglabels	10	8	Onderhoud	71
2.8	Noodmaatregelen	11	8.1	Schema voor preventief vervangen van onderdelen	71
2.9	Veiligheidsmaatregelen	12	8.2	Jaarlijks Periodiek Onderhoud	72
3	Ontwerp en functie	15	8.3	Onderhoud van de brander	74
3.1	Windkast & verbrandingsinrichting	16	9	Buitenbedrijfstelling en afvoer	79
3.2	Verbrandingsluchtventilator	17	9.1	Buitenbedrijfstelling	79
3.3	Luchtkanaal	17	9.2	De brander demonteren	79
3.4	Combuster	18	9.3	Afvoer	79
3.5	Gasstraat (<500 mbar)	18	10	Transport en opslag	81
3.6	Bedieningspaneel	19	10.1	Transport	81
3.7	Thermostaatset van de ketel	20	10.2	Opslag	84
3.8	Oliepomp	21	Bijlagen		85
3.9	Modulerende oliestookset	22	A	Overzicht brandersysteem	85
3.10	Optionele componenten	23	B	Conformiteitsverklaring	86
3.11	Brandertypeplaat	29	C	Prestatiegegevens (imperiaal)	87
3.12	Verbrandingsluchtventilatorplaat	30	D	Checklist Periodiek Onderhoud	90
3.13	Afmetingen	31	E	Afstand ontstekingselektrodes	91
3.14	Prestatiegegevens	33			
4	Installatie	39			
4.1	De levering controleren	39			
4.2	De verbrandingsinrichting installeren	40			
4.3	De windkast installeren	44			
4.4	Het luchtkanaal installeren	47			
4.5	De verbrandingsluchtventilator installeren	48			

therm



Vitothem
**Firing technology
becomes standard**

...
...
...
...
...

1 Inleiding

1.1 Over dit document

Deze handleiding bevat instructies en veiligheidsinformatie voor de bediening, de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van de Vitotherm Automatische ventilatorbrander.

Deze handleiding is bedoeld voor:

- de eigenaar van het brandersysteem;
- de werknemer die het brandersysteem bedient;
- de gekwalificeerde technicus die de installatie van het brandersysteem uitvoert;
- de technicus die door Vitotherm is geautoriseerd om het brandersysteem (opnieuw) in bedrijf te stellen, in te stellen, te onderhouden en te repareren en om problemen met het brandersysteem op te lossen.

1.2 Relevante documentatie

Deze handleiding bevat verwijzingen naar externe documenten die onderdeel uitmaken van het technische dossier van de brander:

LET OP

Het technische dossier wordt geleverd op een USB-station, dat zich in het bedieningspaneel bevindt.

- Opdrachtbevestiging; een document dat essentiële informatie bevat over uw specifieke brandersysteemconfiguratie
- Elektrisch aansluitschema
- OEM-handleidingen en -documentatie
- Inbedrijfstellingsrapport
- Overzicht van de installatie; een 3D-tekening van de opbouw van uw specifieke brandersysteemconfiguratie

1.3 Symbolen en labels

1.3.1 Veiligheidswaarschuwingen

Deze handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen die kunnen leiden tot letsel als ze worden genegeerd. Iedere veiligheidswaarschuwing wordt aangeduid met een signaalwoord. Het signaalwoord komt overeen met het risiconiveau van de beschreven gevaarlijke situatie:

Signaalwoord	Risiconiveau	Indien niet vermeden
 GEVAAR	Hoog	Zal leiden tot de dood of ernstig letsel
 WAARSCHUWING	Gemiddeld	Kan leiden tot de dood of ernstig letsel
 VOORZICHTIG	Laag	Kan leiden tot matig of licht letsel

Veiligheidswaarschuwingen die aan het begin van een paragraaf staan, zijn van toepassing op de hele paragraaf.

Voorbeeld van de opzet van een veiligheidswaarschuwing:

⚠ WAARSCHUWING	Contact met onderdelen die onder spanning staan kan elektrische schokken, brandwonden of zelfs de dood veroorzaken. ▶ Voer alleen werkzaamheden aan elektrische apparatuur uit als u een geautoriseerde elektricien bent. ▶ Voordat u gaat werken aan elektrische apparatuur: Schakel de voedingsisolatieschakelaar uit en vergrendel deze en controleer of er geen spanning aanwezig is.
-----------------------	---

Veiligheidswaarschuwingen die aan het begin van een paragraaf staan, zijn van toepassing op de hele paragraaf.

1.3.2 Aanwijzingen

Mededelingen die niet gerelateerd zijn aan gevaar, worden aangeduid met het signaalwoord **LET OP**. Deze mededelingen hebben geen waarschuwingssymbool.

Voorbeeld van de opzet van een mededeling die niet gerelateerd is aan gevaar:

LET OP	Het gebruik van de motor met een oliepeil onder de minimale grenswaarde kan de motor beschadigen. ▶ Controleer regelmatig het oliepeil en vul olie bij indien nodig.
---------------	--

1.3.3 Andere symbolen



Dit symbool identificeert een verwijzing naar een extern document, zoals een OEM-handleiding.

1.4 Gebruikte termen en definities

Term	Definitie
Brander	DUO-block brandereenheid waarin de verbrandingsluchtventilator, windkast en verbrandingsinrichting zijn opgenomen.
Verbrandingsluchtventilator	De eenheid die de ventilator en ventilatormotor bevat.
Windkast & verbrandingsinrichting	De eenheid die de verbrandingsinrichting bevat. Deze eenheid is via een luchtkanaal verbonden met de verbrandingsluchtventilator.
Brandersysteem	Complete branderconstructie zoals deze wordt geleverd, inclusief gasstraat en bedieningspaneel.
Ketel	Het verwarmingsapparaat waarop het brandsysteem is aangesloten. Een waterketel is het meest algemene type verwarmingsapparaat en zal in dit document worden gebruikt als het belangrijkste voorbeeld.

Term	Definitie
Ketelhuis	Het gebouw waarin het brandersysteem en de ketel zijn geïnstalleerd.
OEM-handleiding	Gebruikshandleiding van de originele fabrikant van de apparatuur.

1.5 Conformiteit

Vitotherm gasbranders dragen de CE- en EAC-markering als bewijs van de conformiteit met de volgende EU-richtlijnen:

1. Richtlijn 2016-426-EU betreffende gasverbrandingstoestellen
2. Machinerichtlijn 2006-42-EG
3. Richtlijn Drukapparatuur 2014-68-EU
4. EMC-richtlijn 2014-30-EU
5. Laagspanningsrichtlijn 2014-35-EU
6. CE-PIN: 2009/142/EG

Zie Bijlage B voor de volledige conformiteitsverklaring.



2 Veiligheid

2.1 Inleiding

Neem de instructies in deze handleiding in acht voordat u met de brander gaat werken. Als u de instructies in deze gebruikshandleiding niet in acht neemt, kunt u personen, de omgeving, het milieu en de brander in gevaar brengen. Bewaar deze gebruikshandleiding op een toegankelijke plek dicht bij de brander om deze later te kunnen raadplegen.

- ▶ Volg altijd de informatie op, zoals labels en de brandertypeplaat, die direct op de brander is aangebracht en houd de informatie in een leesbare toestand.
- ▶ Volg altijd de toepasselijke lokale wetten en voorschriften op.

De brander is uitgerust met een aantal veiligheidscomponenten die garanderen dat er veilig met de brander kan worden gewerkt.

2.2 Beoogd gebruik

De Vitotherm Automatische ventilatorbrander is een brander voor intermitterend stoken en continu stoken van een ketel of een ander verwarmingsapparaat.

Het scala aan toepassingen en brandstoftypes waar het geleverde brandertype geschikt voor is, wordt uitgelegd in de conformiteitsverklaring. Andere brandstoffen moeten worden bevestigd door Vitotherm BV.

- De brander mag alleen worden gebruikt met het type brandstof dat is aangegeven op de brandertypeplaat en in de opdrachtbevestiging.
- De toevoerdruk van de brandstof mag niet hoger zijn dan de druk die op de brandertypeplaat is aangegeven.
- De brander mag niet worden gebruikt buiten zijn werkingsbereik (zie belastingswaarden op de brandertypeplaat).
- De brander mag alleen worden gebruikt voor een toepassing die in overeenstemming is met de eisen in de opdrachtbevestiging.
- De brander mag alleen worden gebruikt onder omgevingsomstandigheden die in overeenstemming zijn met de eisen in de opdrachtbevestiging.
- De brander mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met toepasselijke lokale wetten en voorschriften.

Het veilige gebruik van de brander is alleen gegarandeerd als de brander wordt gebruikt zoals beoogd.

2.3 Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik

Het volgende wordt beschouwd als voorzienbaar verkeerd gebruik:

- De bediening en het gebruik van de brander in afwijking van het beoogde gebruik zoals beschreven in de vorige paragraaf.
- Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- Het niet verhelpen van fouten, storingen of gebreken aan de brander die veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
- Het niet uitvoeren van de inspecties en onderhoudswerkzaamheden zoals beschreven in deze handleiding.
- Het ongeautoriseerd verwijderen of wijzigen van onderdelen of veiligheidscomponenten van de brander.
- Het gebruik van reserveonderdelen of accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Het gebruik in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte.

2.4 Kwalificatie van het personeel

Alleen geautoriseerd personeel mag de brander bedienen en reinigen. Zij moeten de volgende kwalificaties bezitten:

- zij zijn meerderjarig;
- Zij zijn vertrouwd met en houden zich aan de veiligheidsinstructies en paragrafen van deze handleiding die betrekking hebben op de bediening van de brander.
- zij zijn vertrouwd met en houden zich aan de toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften;
- zij zijn officieel geschoold en gecertificeerd door Vitotherm B.V.
- Zij hebben voldoende scholing gekregen om de brander te bedienen en te reinigen.
- Zij zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot de brander.

Alleen geautoriseerde technici mogen de brander installeren en onderhouden. Zij moeten de volgende kwalificaties bezitten:

- zij zijn meerderjarig;
- Zij zijn vertrouwd met en houden zich aan de veiligheidsinstructies en paragrafen van deze handleiding die betrekking hebben op de installatie en het onderhoud van de brander.
- zij zijn vertrouwd met en houden zich aan de toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften;
- Zij zijn in staat om de mogelijke gevaren van de brander te herkennen en de vereiste maatregelen te nemen om personen en goederen te beschermen.
- Zij hebben voldoende scholing gekregen met betrekking tot het veilig onderhouden van de brander.
- Zij zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot de brander.

2.5 Beschermingsmaatregelen

2.5.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Personeel dat de brander bedient, moet zich voorzien van het volgende: Technici die de brander installeren of onderhouden, moeten zich voorzien van het volgende:



Draag voetbescherming



Draag voetbescherming



Draag oogbescherming



Draag oogbescherming



Draag oorbescherming (boven 80 dB)



Draag veiligheidshandschoenen



Draag hoofdbescherming (tijdens hijswerkzaamheden)

2.5.2 Organisatorische maatregelen

De eigenaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vereiste organisatorische maatregelen om veilig gebruik te garanderen. Dit wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bereikt door:

- Het scholen en autoriseren van personeel. Vitotherm is verantwoordelijk voor het uitdelen van wachtwoorden uitsluitend aan geautoriseerd personeel.
- Het uitvoeren van risicobeoordelingen van het complete systeem dat de brander bevat en het informeren van het personeel over de mogelijke gevaren en beschermingsmaatregelen.
- Het voeren van een goede huishouding in de faciliteit waar de brander is ondergebracht.
- Het uitvoeren van een programma voor preventief onderhoud.

2.6 Restrisco's

Ondanks het veilige ontwerp en de veilige constructie van de brander en de voorgeschreven beschermingsmaatregelen, vormt de brander restrisco's. Deze handleiding verschaft veiligheidsmededelingen om deze risico's aan te wijzen. De opzet en het uiterlijk van veiligheidsmededelingen met betrekking tot een bepaalde paragraaf of zin worden uitgelegd in §1.3.1. Algemene veiligheidsmededelingen worden gegroepeerd in de volgende paragrafen.

2.6.1 Brandbare materialen

⚠ WAARSCHUWING

Het brandersysteem bevat onder druk staande componenten en pijpleidingen met daarin brandstoffen.

- ▶ Installeer pijpleidingen in overeenstemming met de toepasselijke regels en normen.
- ▶ Bescherm pijpleidingen tegen corrosie en mechanische krachten.
- ▶ Neem brandpreventie- en controlemaatregelen in overeenstemming met overheidsregels en -voorschriften.
- ▶ Zorg voor passende vluchtmogelijkheden.
- ▶ Bewaar de brandstof in overeenstemming met overheidsregels en -voorschriften.
- ▶ Denk altijd aan uw eigen veiligheid, die van anderen en de risico's voor het milieu die kunnen ontstaan door het ontsnappen van brandstof.

2.6.2 Verbrandingsproces

⚠ WAARSCHUWING

Een onvolledig verbrandingsproces kan giftige gassen opleveren.

- ▶ Voorzie het ketelhuis van ventilatiegaten met geschikte afmetingen. De ketel moet een gasdicht gaskanaal naar buiten hebben in overeenstemming met lokaal toepasselijke normen.
- ▶ Zorg ervoor dat de brander altijd wordt voorzien van genoeg schone verbrandingslucht.
- ▶ Bewaar of verwerk niets in de buurt van de luchtinlaatopeningen.
- ▶ Zorg ervoor dat de ventilatoropening nooit geblokkeerd wordt (bijvoorbeeld door losse objecten zoals stukken papier).
- ▶ Zorg voor passende vluchtmogelijkheden.

2.6.3 Elektriciteit

⚠ WAARSCHUWING

Contact met onderdelen die onder spanning staan kan elektrische schokken, brandwonden of zelfs de dood veroorzaken.

- ▶ Voer alleen werkzaamheden aan elektrische apparatuur uit als u een geautoriseerde elektricien bent.
- ▶ Voer de werkzaamheden aan elektrische apparatuur uit overeenkomstig de lokale veiligheidsnormen.
- ▶ Breng geen wijzigingen aan het brandersysteem aan als u hier niet voor gekwalificeerd bent.
- ▶ Voordat u gaat werken aan elektrische apparatuur: schakel de voeding uit en vergrendel deze en controleer of er geen spanning aanwezig is.
- ▶ Gebruik zekeringen die overeenkomen met het geïnstalleerde vermogen van de brander.
- ▶ Controleer regelmatig de elektrische bedrading op losse verbindingen en schade en repareer ze onmiddellijk.

2.6.4 Mechanisch

⚠ WAARSCHUWING

Het brandersysteem bevat bewegende, onder druk staande en scherpe onderdelen die kunnen pletten, snijden of stoten.

- ▶ Gebruik de brander niet als er afdekkingen of beschermingen verwijderd zijn.
- ▶ Gebruik de brander niet als er pijpleidingen of componenten ontbreken.
- ▶ Raak tijdens het gebruik nooit de ommanteling van de luchtklep aan.
- ▶ Wees u bewust van scherpe randen.

2.6.5 Temperatuur

⚠ VOORZICHTIG

De inwendige onderdelen en oppervlakken van de brander die hoge temperaturen bereiken, kunnen onder normale gebruiksomstandigheden niet worden bereikt.

- ▶ Inwendige onderdelen en oppervlakken van de brander mogen niet worden blootgesteld en/of aangeraakt tijdens het gebruik of kort na het gebruik.
- ▶ Zorg voor een goede isolatie van hete oppervlakken van het brandersysteem.

2.7 Waarschuwingset

Neem waarschuwingset en informatieborden op de brander altijd in acht. De waarschuwingset en informatieborden moeten in leesbare toestand worden gehouden en moeten indien nodig worden vervangen. Neem hiertoe contact op met de fabrikant.

2.8 Noodmaatregelen

De volgende noodsituaties vereisen het nemen van speciale maatregelen:

2.8.1 Gaslek

Voor VGI of VGOI

Een gaslucht vlak bij de brander kan wijzen op een lek in de gastoevoer van het brandersysteem.

⚠ WAARSCHUWING

Gas dat uit het brandersysteem lekt, is licht ontvlambaar.

- ▶ Schakel alle potentiële ontstekingsbronnen uit of verwijder deze als er een potentieel gaslek wordt ontdekt.
- ▶ Verboden te roken! Vermijd open vuur en vonken.
- ▶ Open de deuren en ramen van het ketelhuis.
- ▶ Sluit de gasafsluiter.
- ▶ Schakel het brandersysteem uit.

Om een gaslek te verhelpen:

Gebruik lekzoekspray of een gasdetector om het lek te traceren/ontdekken.

LET OP

Gaslekken doen zich doorgaans voor op de pakkingen of verbindingstukken van de gasstraat.

Als het lek zich voordoet op een pakking of verbindingstuk:

1. Schakel de gastoevoer uit.
2. Vervang de pakking of het verbindingstuk.
3. Draai alle moeren, bouten en flenzen vast.
4. Breng een zeepoplossing aan op de nieuwe pakking of het nieuwe verbindingstuk.
5. Zet de gasstraat onder druk.
6. Controleer of er zeepbellen aanwezig zijn.

2.8.2 Olielek

Voor VOI of VGOI

Olielekken kunnen worden aangepakt op een vergelijkbare manier als gaslekken. Het belangrijkste verschil is dat olielekken visueel kunnen worden ontdekt.

⚠ VOORZICHTIG

Olie stroomt door de installatie met een druk van maximaal 30 bar.

- ▶ Blijf altijd op veilige afstand van een olielek.

2.8.3 Brand

Als er brand is ontdekt op of rond de brander, moet u de volgende maatregelen nemen:

⚠ WAARSCHUWING

Branden op of rond een brandersysteem kunnen leiden tot een gasexplosie.

- Bewaar altijd een brandblusser vlak bij de brander.
-

1. Bel het alarmnummer.
2. Gebruik de regelschakelaar op het bedieningspaneel om de brandstoftoevoer naar de brander af te sluiten.
3. Gebruik de handmatige noodstopshakelaar buiten het ketelhuis om de gastoevoer naar het ketelhuis af te sluiten.
4. Gebruik de brandschakelaar buiten het ketelhuis om de stroom naar de brander te onderbreken.

2.9 Veiligheidsmaatregelen

Een brandersysteem is uitgerust met een aantal veiligheidscomponenten die bijdragen aan het voorkomen van gevaarlijke situaties.

Zie §2.6 voor meer informatie over veilig gebruik van de brander.



Zie het elektrisch aansluitschema voor meer informatie over de integratie van de veiligheidscomponenten in het systeem.

2.9.1 Vlamsensor

De vlamsensor bewaakt de intensiteit van de vlam. Als de intensiteit van de vlam niet overeenkomt met de regelmodus en -sequentie, wordt het systeem uitgeschakeld en wordt er een alarm geactiveerd.

2.9.2 Gasveiligheidsklep

De gasveiligheidsklep is een geïntegreerde hydraulische component die automatisch de brandstoftoevoer afsluit als een vlam met een lage intensiteit of de afwezigheid van een vlam is gedetecteerd.

2.9.3 Gaslekdetectiesysteem

De gaslekdetector is een geïntegreerd systeem dat de gasveiligheidskleppen controleert op interne lekken door middel van een test met twee fasen.

2.9.4 Uitschakelsysteem laag waterpeil

Het uitschakelsysteem laag waterpeil bestaat uit een laagwatersensor in de ketel en een uitschakelrelais in het bedieningspaneel. De sensor maakt onderdeel uit van de thermostaatset van de ketel (zie §3.7).

Het uitschakelsysteem schakelt de brander uit als het waterpeil in de ketel te laag is.

2.9.5 Maximaalthermostaat

De (failsafe) maximaalthermostaat voor de keteltemperatuur schakelt de brander uit als de watertemperatuur de ontwerptemperatuur van de ketel overschrijdt.

De thermostaat maakt onderdeel uit van de thermostaatset van de ketel (zie §3.7).

2.9.6 Minimumluchtdrukschakelaar

De minimumluchtdrukschakelaar schakelt de brander uit als de door de verbrandingsluchtventilator geproduceerde druk te laag is.

De luchtdruksensor maakt onderdeel uit van de windkast & verbrandingsinrichting (zie §3.1)

2.9.7 Nabijheidssensor

De nabijheidssensor schakelt de brander uit als de motor van de verbrandingsluchtventilator buiten zijn toerentalbereik komt. De nabijheidssensor bevindt zich op de ventilatormotor (zie §3.1).

2.9.8 Minimum- en maximumgasdrukschakelaars

De minimumgasdrukschakelaar schakelt de brander uit als de gastoevoerdruk te laag is. De maximumgasdrukschakelaar schakelt de brander uit als de gastoevoerdruk te hoog is.

De gasdrukschakelaars maken onderdeel uit van de gasstraat (zie §3.5).

2.9.9 Handmatige ontluchtungskleppen

Voor VOI of VGOI

Op de oliebuffer van de modulerende oliestookset (zie §3.9) en de reserveoliestookset (zie §3.10.1) bevindt zich een handmatige ontluchtungsklep. De klep kan handmatig worden geopend om de druk in de oliebuffer te verlagen of om de oliebuffer te ontlichten.




3 Ontwerp en functie

De Vitotherm Automatische ventilatorbrander bestaat uit een DUO-block brandereenheid en een lowNOx branderkop. Het standaard brandersysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

LET OP

De in deze gebruikshandleiding getoonde illustraties tonen een VGOI brandersysteemconfiguratie met een Vitopack, hogedrukgasregelaarset en een Lamtec regelsysteem. Uw specifieke brandersysteemconfiguratie kan afwijken van de in deze gebruikshandleiding getoonde illustraties.



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Verbrandingsluchtventilator | 6. Windkast |
| 2. Ketel | 7. Verbrandingsinrichting |
| 3. Thermostaatset van de ketel | 8. Frequentieaandrijving |
| 4. Luchtkanaal | 9. Bedieningspaneel |
| 5. Oliepomp (voor V(G)OI) | 10. Gasstraat |

De exacte configuratie van de brander is afhankelijk van de volgende factoren:

Regelsysteem

Lamtec

Optionele componenten Zie §3.10


Brandstoftype(s)

VGI (gas)

VOI (olie)

► VGOI (gas en olie)

3.1 Windkast & verbrandingsinrichting




- 1 Windkast
- 2 Scharnierpen
- 3 Olieleidingsteunen
- 4 Vlinderklep
- 5 Borgpen
- 6 Montageflens voor de verbrandingsinrichting
- 7 Behuizing van de verbrandingsinrichting
- 8 LowNOx branderkop
- 9 Olietoevoerleppe (alleen VGOI)
- 10 Luchtinlaatopening (met flexibel kanaalkoppelstuk)
- 11 Luchtkanaal
- 12 Luchtdrukschakelaar
- 13 Luchtklep positieschakelaars
- 14 Luchtklep servomotor
- 15 Hijsring

LET OP

De positie van de luchtinlaatopening kan verschillen, afhankelijk van de configuratie van uw brandersysteem. De luchtinlaatopening kan aan elk van de 8 kanten van de windkast worden geplaatst.

3.2 Verbrandingsluchtventilator




- 1 Aansluitkast elektrische motor
- 2 Geluiddichte motorkap
- 3 Ventilatormotor
- 4 Ventilatorbehuizing
- 5 Luchtuitlaatopening (met flexibel kanaalkoppelstuk)
- 6 Geluiddemper
- 7 Flexibel koppelstuk
- 8 Montageframe

LET OP

De verbrandingsluchtventilator is ook verkrijgbaar met een horizontale geluiddemper.

3.3 Luchtkanaal




- 1 Montageflenzen
- 2 Luchtkanaal
- 3 Verstelbare voeten

LET OP

Het luchtkanaal wordt voor ieder brandersysteem op maat gemaakt.

3.4 Combuster



- 1 Ontstekingspen
- 2 Olieverstuiver(s):


brander	verstuivers		
	1	2	3
VG0I 100-400		●	
VG0I 450-1250			●
VG0I & VOI (modulerend)	●		

- 3 Luchtwervelkrans waakvlam
- 4 Stabiliserend gasmondstuk
- 5 Gasstookmondstuk

LET OP

Zie Bijlage E voor de afstand tussen de ontstekingspenen.


3.5 Gasstraat (<500 mbar)



- 1 Gasregelklep (MK1)
- 2 Gasdrukschakelaar: hoog (HD)
- 3 Actuators:
 - A) VA1 – Openen/sluiten B.
 - B) VA2 – Regelaar + openen/sluiten
- 4 Vlinderklep
- 5 Aansluiting gastoevoerleiding
- 6 Gasfilter
- 7 Ontluchtingsklep
- 8 Aansluitkast
- 9 Gasstuurdrukregelaar (DR2)
- 10 Adapteraansluiting gasleiding
- 11 Veiligheidsafsluiters (dubbel kleppenblok)
- 12 Gasdrukschakelaar: laag (LD)
- 13 Gasdrukschakelaar: lektest (LT)

3.6 Bedieningspaneel

De brander wordt geleverd met een bedieningspaneel. Het bedieningspaneel is uitgerust met twee displays, bedieningsschakelaars en controlelampjes.



De volgende schakelaars en lampjes zijn beschikbaar op een standaard bedieningspaneel:

Nr.	Beschrijving		Functie
1	Vitotherm display		Toont systeemstoringen en fabrikantinformatie
2	Functielampje computer		Brandt groen als de externe computer actief is
3	Storingslampje		Brandt rood als er een systeemstoring actief is
4	Resetknop		Reset het complete brandersysteem
5	Display brandermanagement		Handmatige branderbediening
6	Regelschake- laar	Computer	Schakelt de bediening naar de externe computer
		Uit	Schakelt de bediening uit
		Handmatig	Schakelt de bediening naar het brandermanagementsysteem
7	Modusschake- laar	Automatisch	Schakelt naar automatische branderbediening
		Laag	Zet de brander in de lage-vlamtoestand
8	Brandst- ofschakelaar (alleen VGOI)	Gas	Selecteert gas als de brandstofvoorziening
		Olie	Selecteert (modulerende) olie als een aanvullende brandst- ofvoorziening
9	Hoofdschakelaar		Activeert het bedieningspaneel
10	Frequentieaandrijving		Regelt de snelheid van de branderventilator

Afhankelijk van de configuratie van het brandersysteem kan het bedieningspaneel aanvullende knoppen, lampjes en displays hebben. Zie het elektrisch aansluitschema voor meer informatie.



Zie de OEM-handleiding voor meer informatie over het display van het brandermanagement.

3.6.1 Frequentieaandrijving

De ventilatormotor heeft een frequentieaandrijving. Een afzonderlijke frequentieregelaar is naast het bedieningspaneel gemonteerd.




Zie de OEM-handleiding of §6.2 van deze handleiding voor meer informatie en instructies.

3.6.2 Servomotoren

De gecombineerde regeling van de gastoevoerklep en de luchtklep door servomotoren regelt de gas- en luchtstroom voor de brander. De servomotoren hebben eindschakelaars die kunnen worden gebruikt om het aantal slagen in te stellen. Als een servomotor het nokkeneind bereikt, wordt de servomotor elektronisch uitgeschakeld.

3.7 Thermostaatset van de ketel

De thermostaatset van de ketel bestaat uit drie componenten:



- 1 Maximumketeltemperatuur-thermostaat
- 2 Temperatuursensor (pt100)
- 3 Laag-waterpeilsensor

De laag-waterpeilsensor is verbonden met een uitschakelrelais in het bedieningspaneel om een uitschakelsysteem voor laag waterpeil te vormen (zie §2.9).

De thermostaatset van de ketel is bij levering nog niet geïnstalleerd. Zie §4.6 voor installatie-instructies.




Zie de OEM-handleidingen (JUMO) voor meer informatie.

3.8 Oliepomp

Voor VOI of VG0I

Een oliepomp kan naast de brander worden gemonteerd zodat de brander gedurende korte periodes op olie kan werken. De oliepomp is uitgerust met een montageframe.

Als deze optie aanwezig is in het systeem, is er een brandstofregelschakelaar toegevoegd aan het bedieningspaneel.




- 1 Aansluiting branderolietoevoer
- 2 Oliefilter
- 3 Aansluiting olietoevoerleiding
- 4 Oliepomp
- 5 Montageframe

3.9 Modulerende oliestookset

Voor VOI of VGOI

Door de modulerende oliestookset kan de brander gedeeltelijk of geheel op olie werken gedurende lange periodes. De olietoevoer wordt automatisch geregeld op basis van de retourdruk.

Als deze optie aanwezig is in het systeem, is er een brandstofregelschakelaar toegevoegd aan het bedieningspaneel.



3.10 Optionele componenten


Optionele componenten kunnen worden toegevoegd aan de brander om deze aan te passen aan speciale omstandigheden of om nieuwe functies toe te voegen. Zie Bijlage A voor een overzicht van een brandersysteem met alle optionele componenten.

3.10.1 Reserve-tweetraps-oliestookset (80%)

Voor VGOI


Door de reserve-tweetraps-oliestookset kan de brander op olie werken gedurende korte periodes (max. 48 uur) in noodsituaties (bijvoorbeeld een uitval van de gastoevoer). De reserve-set kan zorgen voor 80% van het normale vermogen van de brander.

Als deze optie aanwezig is in het systeem, is er een brandstofregelschakelaar toegevoegd aan het bedieningspaneel.



3.10.2 Vitopack

De Vitopack is een geprefabriceerde installatie die een gasstraat, een gasleidingadapter met vlinderklep, een bedieningspaneel en een frequentieaandrijving integreert.




- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Vlinderklep | 4. Gasleidingadapter |
| 2. Frequentieaandrijving | 5. Gasstraat (<500 mbar) |
| 3. Bedieningspaneel | |

Vitopack 1 is de standaard configuratie. Vitopack 2 is ook verkrijgbaar en bevat een branderbuisbevestiging met vuurvaste bemetseling en voorbedrading van de ketel. Beide configuraties zijn optioneel geheel voorbedraad, met aansluitingen op alle delen van het brandersysteem.

3.10.3 Vitotherm gasleidingadapter

Een Vitotherm gasleidingadapter verbindt de gasstraat met de branderkop. Vitotherm biedt als optie een ontwerp op maat dat past bij uw installatie.

De gasleidingadapter is gemaakt van staal met poedercoating. Een standaard levering bevat alle componenten die nodig zijn voor de installatie (bouten, moeren, ringen, pakkingen). Zie §4.8 voor instructies m.b.t. het installeren van deze component.




LET OP

Tussen de gasleidingadapter en de brander kan een flexibel gedeelte worden gemonteerd om wat beweging mogelijk te maken.

3.10.4 Hogedrukgasregelaarset


4-8 bar tot 200-300 mbar

Een hogedrukgasregelaarset kan worden toegevoegd aan een standaard gasstraat om deze aan te passen aan hogere gastoevoerdrukken. De set kan toevoerdrukken van 4-8 bar verlagen tot 200-300 mbar.




- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ontluchtingsklep | 4. Drukstabilisatiegedeelte (uitstroombuis) |
| 2. Drukafblaasventiel | 5. Gasdrukregelaar |
| 3. Manometer | 6. Drukafslag |

3.10.5 Reserveonderdelenset



Set 1


- 1 Ontstekingstransformator
- 2 Ontstekingselektrode
- 3 Kabelverbinder (vrouwelijk)
- 4 Kabelverbinder (mannelijk)
- 5 Ontstekingskabel
- 6 Ontstekingskabelverbinder
- 7 Rajah-klem



Set 2

- 1 Flexibel kanaalkoppelstuk (x2)
- 2 Flexibel inlaatkoppelstuk

3.10.6 Verwarmingselementen gasstraatactuator



Op de actuator van de gasstraat kunnen verwarmingselementen worden geplaatst. De verwarmingselementen houden de hydraulische olie in de actuator op temperatuur in koude omgevingen. Vitotherm adviseert om deze optie op te nemen in een brandersysteem in de openlucht of in een koud ketelhuis.


3.10.7 Rookgasklepcircuit

Een rookgasklepcircuit regelt de rookgasklep van CO₂-systemen die zijn uitgerust met een CO₂-collector met meerdere CO₂-bronnen. Het circuit sluit de rookgasklep in de rookgasafvoer naar de CO₂-collector als er CO wordt ontdekt in het rookgas van het systeem (bijvoorbeeld als de brander wordt geactiveerd). Dit voorkomt dat er CO binnendringt in de CO₂-collector.

3.10.8 Vitotherm CO-detector

Type VCD2 met bemonsteringspomp

Een Vitotherm CO-detector controleert het rookgas dat van de brander naar externe toepassingen (bijvoorbeeld broeikassen) wordt getransporteerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. De CO-detector is gemonteerd nabij de rookgasuitlaat.



- 1 Interface en display
- 2 Storingsfeedbacklampje
- 3 Sleutelslot
- 4 Regelschakelaar
- 5 Kabelverbinders



Zie de gebruikshandleiding van de Vitotherm CO-detector voor meer informatie.

3.10.9 O₂-regelaar

LT3-F

Een O₂-regelaar regelt de hoeveelheid O₂ die wordt toegevoegd aan het brandstofmengsel. Dit compenseert verschillen in gaskwaliteit (calorische waarde) en verbetert de efficiëntie van de brander.


De O₂-regelaar kan worden uitgebreid met een CO-regelaar. Hiermee kan de O₂-regelaar het O₂-breekpunt waarna CO wordt gevormd herkennen en het O₂-percentage overeenkomstig aanpassen.



Zie de OEM-handleiding voor meer informatie.

3.10.10 Zeewaardige verpakking

Als de brander goed beschermd of over zee moet worden getransporteerd, kan de brander worden verpakt in houten kisten die zijn behandeld in overeenstemming met ISPM 15.



3.11 Brandertypeplaat

De brander is gemarkeerd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten. De brandertypeplaat bevindt zich op de windkast en toont belangrijke prestatiegegevens van de brander:



Vitotherm BV
 Lorentzstraat 1
 2665 JG Bleiswijk
 The Netherlands
 ☎ +31(0)15-3694757
 www.vitotherm.nl

1 —●— Type: 2 —●— Serial nr.: 3 —●— Production year: 4 —●— Destination country: 5 —●— Max. Input-gas: kW (Hi): 6 —●— Min. Input-gas: kW (Hi) 7 —●— Max. Input-oil: kg/h 8 —●— Gas pressure: mbar 9 —●— Design altitude: m	Gas cat. ●— 10 Burner cat. B23 ●— 11 Voltage V ●— 12 Frequency Hz ●— 13 Current A ●— 14 Pin no 0461BR0858 ●— 15 NoBo 1312/23 ●— 16 Fan type ●— 17 Fan motor kW ●— 18 ●— 19
---	--

This burner must be installed according to the rules in force, and should be used only in a well ventilated area.

Before the burner is installed and put into operation, the instruction manual must be read.

The electrical part of the burner is built according to the EN 60529, the voltage and amperage is as indicated on the nameplate of the burner.

When servicing the burner the main switch and the gas supply must be switched off at all times.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Brandertype 2. Serienummer 3. Productiejaar 4. Land van bestemming 5. Maximale belasting (kW) 6. Minimale belasting (kW) 7. Maximaal oliebruik (kg/h) 8. Gasdruk (mbar) 9. Ontwerphoogte (m) | <ol style="list-style-type: none"> 10. Gascategorie 11. Brandercategorie 12. Voltage (V) 13. Frequentie (Hz) 14. Stroom (A) 15. Pin-nummer 16. Aangemelde instantie 17. Ventilator type 18. Ventilatormotor (kW) 19. Certificaat van conformiteit |
|---|---|

3.12 Verbrandingsluchtventilatorplaat

De verbrandingsluchtventilatorplaat bevindt zich onder de ventilatormotor en toont belangrijke prestatiegegevens van de motor:

1	• type:	SAFE AREA	
2	• order no.:	year:	6
3	• ref. client:	Mass:	7
4	• Power:	position:	8
5	• motor speed		

1. Ventilatormotortype

2. Opdrachtnummer

3. Klantreferentienummer

4. Vermogen (kW) en voedingsspanning (V~Hz)
5. Motortoerental (tpm)

6. Productiejaar

7. Massa (kg)






8. Positie

3.13 Afmetingen


Deze paragraaf bevat de standaard afmetingen van een DUO-block brander. Voor technische gegevens met betrekking tot uw specifieke brandersysteemconfiguratie, zie de brandertypeplaat (zie §3.11) of de opdrachtbevestiging.

3.13.1 Montageflens voor de verbrandingsinrichting

De verbrandingsinrichting moet met behulp van een montageflens worden gemonteerd op een ketel. Het ontwerp en de afmetingen van deze montageflens hangen af van de verwarmingscapaciteit van de brander:

	Art.nr.	Brander-type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	A1 (graden)	Schroef-draad (ISO)
	106841	VG(0) Is-1500	-	950	12	615	870	-	30	M16
	106840	VG(0) Is-1500	-	950	12	565	870	-	30	M16
	100168	VG(0) Is-1250	1125	625	12	515	565	250	45	M16
	100167	VG(0) Is-1000	1125	625	12	465	565	250	45	M16
										
	100166	VG(0) Is-700-800	825	575	12	415	515	250	60	M16
	100165	VG(0) Is-450-500-600	675	475	12	360	415	200	60	M16
	100164	VG(0) Is-350-400	675	475	12	315	415	200	60	M16
	100163	VG(0) Is-200-250-300	-	350	12	275	315	-	60	M12
	100162	VG(0) Is-150	-	350	12	240	315	-	60	M12
	100161	VG(0) Is-100	-	350	12	210	315	-	60	M12

3.13.2 Windkast & verbrandingsinrichting



Brandertype	A & B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F* (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	DN/ ANSI	Type behu- izing
V...Is-100	628	318	947	1316	135	496	285	400	201	288	135	50	DU0 3 Ø261
V...Is-150	628	318	947	1316	135	496	285	400	231	300	137	50	DU0 3 Ø261
V...Is-200	628	318	947	1316	135	496	285	400	267	340	140	50	DU0 3 Ø261
V... Is-250-300	824	318	1142	1346	135	526	285	400	267	340	185	65-80	DU0 3 Ø261
V... Is-350-400	1017	318	1335	1382	135	526	285	400	306	360	280	65-80	DU0 5 Ø345
V... Is-450-500	1017	318	1335	1382	135	526	285	400	351	380	280	65-80	DU0 5 Ø345
V...Is-600	1208	318	1526	1523	135	703	285	400	351	380	360	65-80	DU0 6 Ø400
V... Is-700-800	1208	318	1526	1523	135	703	285	400	406	410	375	65-80	DU0 6 Ø400
V...Is-1000	1208	318	1526	1639	185	769	285	400	456	420	410	100	DU0 6 Ø500
V...Is-1250	1208	318	1526	1639	185	769	285	400	506	445	410	100	DU0 6 Ø500
V...Is-1500- 1900	1401	318	1719	1641	185	771	285	400	556	428	430	125	DU0 7 Ø550
V...Is-2150	1401	318	1719	1770	185	900	285	400	606	453	460	125	DU0 7 Ø600

*Exclusief de verpakking

LET OP

De positie van de luchtinlaatopening kan verschillen, afhankelijk van de configuratie van uw brandersysteem. De luchtinlaatopening kan aan elk van de 8 kanten van de windkast worden geplaatst.

3.13.3 Zeewaardige verpakking

LET OP

De verpakking is specifiek voor ieder project samengesteld. Neem contact op met Vitotherm voor meer informatie over de verpakkingsafmetingen voor uw opdracht.

3.14 Prestatiegegevens

Deze paragraaf bevat de standaard prestatiegegevens van een DUO-block brander in metrische eenheden.

LET OP

Voor technische gegevens met betrekking tot uw specifieke brandersysteemconfiguratie, zie de brandertypeplaat (zie §3.11) of de opdrachtbevestiging. Voor prestatiegegevens in imperiale eenheden, zie Bijlage C van deze handleiding.

3.14.1 DUO-block lowNOx gasbrander

Type	Ketelcapaciteit ($\eta = 93\%$)		Ingangsvermogen brander	Regeling	Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandrijfvermogen	Regelbereik	Verbruik	Max. hoogte
	MCal	kW	kW							
VGIs-100	1.000	1163	1250	Modulerend	100-300	6	4,0	1:5	122	100
VGIs-150	1.500	1745	1875	Modulerend	100-300	6	4,0	1:5	183	100
VGIs-200	2.000	2326	2500	Modulerend	100-300	6	5,5	1:5	245	100
VGIs-250	2.500	2908	3125	Modulerend	100-300	6	7,5	1:5	306	100
VGIs-300	3.000	3489	3750	Modulerend	100-300	6	7,5	1:6	367	100
VGIs-350	3.500	4071	4375	Modulerend	100-300	7	11,0	1:6	428	100
VGIs-400	4.000	4652	5000	Modulerend	100-300	7	11,0	1:6	489	100
VGIs-450	4.500	5234	5625	Modulerend	100-300	8	15,0	1:6	550	100
VGIs-500	5.000	5815	6250	Modulerend	100-300	8	18,5	1:7	612	100
VGIs-600	6.000	6978	7500	Modulerend	100-300	8	22	1:7	734	100
VGIs-700	7.000	8141	8750	Modulerend	200-300	9	22	1:8	856	100
VGIs-800	8.000	9304	10000	Modulerend	300	10	30	1:8	978	100
VGIs-1000	10.000	11630	12500	Modulerend	300	12	37	1:10	1223	100
VGIs-1250	12.000	13956	15000	Modulerend	300	12	45	1:10	1468	100
VGIs-1500	15.000	17448	18750	Modulerend	300	15	55	1:10	1835	100
VGIs-1620	16.200	18844	20000	Modulerend	300	15	75	1:10	1957	100
VGIs-1750	17.500	20356	22000	Modulerend	300	15	90	1:12	2153	100
VGIs-1900	19.000	22100	24000	Modulerend	300	15	110	1:12	2348	100
VGIs-2150	21.500	25010	27000	Modulerend	300	15	132	1:12	2642	100

3.14.2 DUO-block lowNOx gas- en noodoliebrander

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)		Ingangsvermo- gen brander	Regeling		Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandri- jvermogen	Regel- bereik		Verbruik		Max. hoogte
	MCal	kW		Gas	Olie				Gas	Olie	Gas (m³)	Olie (kg/h)	
VGOIs-100	1.000	1163	1250	Modul.	2-traps	100-300	6	4,0	1:5	1:2	122	84	100
VGOIs-150	1.500	1745	1875	Modul.	2-traps	100-300	6	4,0	1:5	1:2	183	126	100
VGOIs-200	2.000	2326	2500	Modul.	2-traps	100-300	6	5,5	1:5	1:2	245	168	100
VGOIs-250	2.500	2908	3125	Modul.	2-traps	100-300	6	7,5	1:5	1:2	306	210	100
VGOIs-300	3.000	3489	3750	Modul.	2-traps	100-300	6	7,5	1:6	1:2	367	252	100
VGOIs-350	3.500	4071	4375	Modul.	2-traps	100-300	7	11,0	1:6	1:2	428	294	100
VGOIs-400	4.000	4652	5000	Modul.	2-traps	100-300	7	11,0	1:6	1:2	489	336	100
VGOIs-450	4.500	5234	5625	Modul.	2-traps	100-300	8	15,0	1:6	1:2	550	378	100
VGOIs-500	5.000	5815	6250	Modul.	2-traps	100-300	8	18,5	1:7	1:2	612	420	100

3.14.3 Modulerende DUO-block lowNOx combibrander voor gas en lichte stookolie

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)		Ingangsvermo- gen brander	Regeling		Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandri- jvermogen	Regel- bereik		Verbruik		Max. hoogte
	MCal	kW		Gas	Olie				Gas	Olie	Gas (m³)	Olie (kg/h)	
VGOIs-100	1.000	1163	1250	Modulerend		100-300	6	4,0	1:5	1:5	122	105	100
VGOIs-150	1.500	1745	1875	Modulerend		100-300	6	4,0	1:5	1:5	183	158	100
VGOIs-200	2.000	2326	2500	Modulerend		100-300	6	5,5	1:5	1:5	245	210	100
VGOIs-250	2.500	2908	3125	Modulerend		100-300	6	7,5	1:5	1:5	306	263	100
VGOIs-300	3.000	3489	3750	Modulerend		100-300	6	7,5	1:6	1:5	367	315	100
VGOIs-350	3.500	4071	4375	Modulerend		100-300	7	11,0	1:6	1:5	428	368	100
VGOIs-400	4.000	4652	5000	Modulerend		100-300	7	11,0	1:6	1:5	489	420	100
VGOIs-450	4.500	5234	5625	Modulerend		100-300	8	15,0	1:6	1:5	550	473	100
VGOIs-500	5.000	5815	6250	Modulerend		100-300	8	18,5	1:7	1:5	612	525	100
VGOIs-600	6.000	6978	7500	Modulerend		100-300	8	22	1:7	1:5	734	630	100
VGOIs-700	7.000	8141	8750	Modulerend		200-300	9	22	1:8	1:5	856	735	100
VGOIs-800	8.000	9304	10000	Modulerend		300	10	30	1:8	1:5	978	840	100
VGOIs-1000	10.000	11630	12500	Modulerend		300	12	37	1:10	1:5	1223	1050	100
VGOIs-1250	12.000	13956	15000	Modulerend		300	12	45	1:10	1:5	1468	1261	100
VGOIs-1500	15.000	17448	18750	Modulerend		300	15	55	1:10	1:5	1835	1576	100
VGOIs-1620	16.200	18844	20000	Modulerend		300	15	75	1:10	1:5	1957	1681	100
VGOIs-1750	17.500	20356	22000	Modulerend		300	15	90	1:12	1:5	2153	1894	100
VGOIs-1900	19.000	22100	24000	Modulerend		300	15	110	1:12	1:5	2348	2017	100
VGOIs-2150	21.500	25010	27000	Modulerend		300	15	132	1:12	1:5	2642	2269	100

3.14.4 Modulerende DUO-block brander voor lichte stookolie

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)		Ingangsver- mogen brander	Regeling	Max. tegen- druk ketel	Motor-/aan- drijfvermogen	Regel- bereik	Verbruik	Max. hoogte
	MCal	kW							
VOIs-100	1.000	1163	1250	Modulerend	6	4,0	1:5	105	100
VOIs-150	1.500	1745	1875	Modulerend	6	4,0	1:5	158	100
VOIs-200	2.000	2326	2500	Modulerend	6	5,5	1:5	210	100
VOIs-250	2.500	2908	3125	Modulerend	6	7,5	1:5	263	100
VOIs-300	3.000	3489	3750	Modulerend	6	7,5	1:5	315	100
VOIs-350	3.500	4071	4375	Modulerend	7	11,0	1:5	368	100
VOIs-400	4.000	4652	5000	Modulerend	7	11,0	1:5	420	100
VOIs-450	4.500	5234	5625	Modulerend	8	15,0	1:5	473	100
VOIs-500	5.000	5815	6250	Modulerend	8	18,5	1:5	525	100
VOIs-600	6.000	6978	7500	Modulerend	8	22	1:5	630	100
VOIs-700	7.000	8141	8750	Modulerend	9	22	1:5	735	100
VOIs-800	8.000	9304	10000	Modulerend	10	30	1:5	840	100
VOIs-1000	10.000	11630	12500	Modulerend	12	37	1:5	1050	100
VOIs-1250	12.000	13956	15000	Modulerend	12	45	1:5	1261	100
VOIs-1500	15.000	17448	18750	Modulerend	15	55	1:5	1576	100
VOIs-1620	16.200	18844	20000	Modulerend	15	75	1:5	1681	100
VOIs-1750	17.500	20356	22000	Modulerend	15	90	1:5	1894	100
VOIs-1900	19.000	22100	24000	Modulerend	15	110	1:5	2017	100
VOIs-2150	21.500	25010	27000	Modulerend	15	132	1:5	2269	100


3.14.5 DUO-block lowNOx combibrander voor aardgas en propaangas

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)		Ingangsver- mogen brander	Regeling	Gasdruk	Max. tegen- druk ketel	Motor-/aan- drijfvermogen	Regel- bereik	Verbruik	Max. hoogte
	MCal	kW								
VGIs-100	1.000	1163	1250	Modulerend	100-300	6	4,0	1:5	122	100
VGIs-150	1.500	1745	1875	Modulerend	100-300	6	4,0	1:5	183	100
VGIs-200	2.000	2326	2500	Modulerend	100-300	6	5,5	1:5	245	100
VGIs-250	2.500	2908	3125	Modulerend	100-300	6	7,5	1:5	306	100
VGIs-300	3.000	3489	3750	Modulerend	100-300	6	7,5	1:6	367	100
VGIs-350	3.500	4071	4375	Modulerend	100-300	7	11,0	1:6	428	100
VGIs-400	4.000	4652	5000	Modulerend	100-300	7	11,0	1:6	489	100
VGIs-450	4.500	5234	5625	Modulerend	100-300	8	15,0	1:6	550	100
VGIs-500	5.000	5815	6250	Modulerend	100-300	8	18,5	1:7	612	100
VGIs-600	6.000	6978	7500	Modulerend	100-300	8	22	1:7	734	100
VGIs-700	7.000	8141	8750	Modulerend	200-300	9	22	1:8	856	100
VGIs-800	8.000	9304	10000	Modulerend	300	10	30	1:8	978	100
VGIs-1000	10.000	11630	12500	Modulerend	300	12	37	1:10	1223	100
VGIs-1250	12.000	13956	15000	Modulerend	300	12	45	1:10	1468	100
VGIs-1500	15.000	17448	18750	Modulerend	300	15	55	1:10	1835	100
VGIs-1620	16.200	18844	20000	Modulerend	300	15	75	1:10	1957	100
VGIs-1750	17.500	20356	22000	Modulerend	300	15	90	1:12	2153	100
VGIs-1900	19.000	22100	24000	Modulerend	300	15	110	1:12	2348	100
VGIs-2150	21.500	25010	27000	Modulerend	300	15	132	1:12	2642	100

3.14.6 Modulerende DUO-block lowNOx drietypenbrander voor aardgas, propaangas en lichte stookolie

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)		Ingangsvermo- gen brander	Regeling		Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandri- jvermogen	Regel- bereik		Verbruik		Max. hoogte
	MCal	kW		Gas	Olie				Gas	Olie	Gas (m³)	Olie (kg/h)	
VGOIs-100	1.000	1163	1250	Modulerend		100-300	6	4,0	1:5	1:5	122	105	100
VGOIs-150	1.500	1745	1875	Modulerend		100-300	6	4,0	1:5	1:5	183	158	100
VGOIs-200	2.000	2326	2500	Modulerend		100-300	6	5,5	1:5	1:5	245	210	100
VGOIs-250	2.500	2908	3125	Modulerend		100-300	6	7,5	1:5	1:5	306	263	100
VGOIs-300	3.000	3489	3750	Modulerend		100-300	6	7,5	1:6	1:5	367	315	100
VGOIs-350	3.500	4071	4375	Modulerend		100-300	7	11,0	1:6	1:5	428	368	100
VGOIs-400	4.000	4652	5000	Modulerend		100-300	7	11,0	1:6	1:5	489	420	100
VGOIs-450	4.500	5234	5625	Modulerend		100-300	8	15,0	1:6	1:5	550	473	100
VGOIs-500	5.000	5815	6250	Modulerend		100-300	8	18,5	1:7	1:5	612	525	100
VGOIs-600	6.000	6978	7500	Modulerend		100-300	8	22	1:7	1:5	734	630	100
VGOIs-700	7.000	8141	8750	Modulerend		200-300	9	22	1:8	1:5	856	735	100
VGOIs-800	8.000	9304	10000	Modulerend		300	10	30	1:8	1:5	978	840	100
VGOIs-1000	10.000	11630	12500	Modulerend		300	12	37	1:10	1:5	1223	1050	100
VGOIs-1250	12.000	13956	15000	Modulerend		300	12	45	1:10	1:5	1468	1261	100
VGOIs-1500	15.000	17448	18750	Modulerend		300	15	55	1:10	1:5	1835	1576	100
VGOIs-1620	16.200	18844	20000	Modulerend		300	15	75	1:10	1:5	1957	1681	100
VGOIs-1750	17.500	20356	22000	Modulerend		300	15	90	1:12	1:5	2153	1894	100
VGOIs-1900	19.000	22100	24000	Modulerend		300	15	110	1:12	1:5	2348	2017	100
VGOIs-2150	21.500	25010	27000	Modulerend		300	15	132	1:12	1:5	2642	2269	100

[illegible]



4 Installatie

Dit hoofdstuk geeft instructies voor de basisinstallatie van een brandersysteem op een ketel of een ander verwarmingsapparaat. Neem contact op met Vitotherm voor informatie over installaties op maat.

⚠ VOORZICHTIG	Het brandersysteem mag alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel. Het omgaan met de brandereenheid en ondersteunende componenten zonder de vereiste kennis en ervaring kan het brandersysteem beschadigen of gevaarlijke situaties veroorzaken tijdens installatie en gebruik.
⚠ WAARSCHUWING	Het brandersysteem mag alleen worden geïnstalleerd in een voldoende geventileerd ketelhuis.
LET OP	De installatie van de brander moet in overeenstemming zijn met de eisen van de bevoegde autoriteiten. Alle instructies moeten worden bewaard bij de uitrusting voor onderhoud.
LET OP	De componenten die in dit hoofdstuk worden getoond, kunnen afwijken van uw specifieke brandersysteemconfiguratie.

4.1 De levering controleren

Benodigd gereedschap:

- Vorkheftruck met voldoende hefvermogen.

Om de levering te controleren:

1. Transporteer de kist(en) naar een toegankelijke plaats in de buurt van de ketel.
2. Verwijder het deksel van de kist(en).
3. Verwijder de zijkanten van de kist(en).
4. Verwijder de spanbanden en verpakkingsmaterialen.
5. Verwijder alle schroeven die onderdelen verbinden met de bodem van de kist(en).
6. Controleer of alle onderdelen geleverd zijn in overeenstemming met de overeengekomen leveringsomvang. Neem onmiddellijk contact op met Vitotherm als er een onderdeel ontbreekt.
7. Controleer alle geleverde onderdelen op beschadigingen.

⚠ WAARSCHUWING	Beschadigde onderdelen kunnen de correcte en veilige werking van het brandersysteem aantasten. ▶ Installeer geen beschadigde onderdelen. ▶ Neem contact op met Vitotherm als onderdelen bij levering beschadigd zijn.
-----------------------	--

8. Controleer of de minimale en maximale belasting van de brander zich binnen het werkbereik van de ketel bevindt. De belastingswaarden zijn te vinden op de brandertypeplaat van de brander.
9. Controleer of de geleverde brander past in het aangewezen gebied van de ruimte. Zie §3.13 voor de afmetingen van de brander.

4.2 De verbrandingsinrichting installeren

Verbindingsmaterialen:


- Moeren en bouten (19 of 24 mm)
- Pakkingen

Benodigd gereedschap:

- Mobiele kraan met voldoende hefvermogen
- Geschikte hijsband
- Ringsleutel (19 of 24 mm) of verstelbare moersleutels

Om de verbrandingsinrichting te installeren:

1. Neem de zak met bevestigingsmaterialen die aan de verbrandingsinrichting is bevestigd.
2. Bevestig een hijsband rond het buisgedeelte van de verbrandingsinrichting tussen de verbindingsplaten.




⚠ WAARSCHUWING


Banden kunnen verschuiven vanwege hijsbewegingen, wat leidt tot onvoorzien bewegen of kantelen van de verbrandingsinrichting.

- ▶ Zorg ervoor dat de band vastzit in de constructie van de verbrandingsinrichting en er niet af kan schuiven.
- ▶ Bevestig geen banden aan het open voorste gedeelte van de verbrandingsinrichting, waar de band eraf zou kunnen schuiven, of aan de versterkingsstangen.


3. Hef de verbrandingsinrichting voorzichtig op.
4. Plaats de siliconenpakking.
5. Plaats de verbrandingsinrichting voorzichtig in de ingang van de ketel.




6. Plaats de meegeleverde bouten en draai ze losjes aan. Gebruik de meegeleverde moeren als de flensgaten van de ketel geen schroefdraad hebben.



7. Zet de verbrandingsinrichting vlak.



8. Draai de bouten vast. Werk in een kruisgewijs patroon om ervoor te zorgen dat de pakking gelijkmatig wordt samengedrukt.





9. Verwijder de hijsband.

10. In de ketel moet u de ringvormige ruimte tussen de buis van de verbrandingsinrichting en de voorkant van de kamer vullen met vuurvaste bemetseling.

LET OP

Zorg ervoor dat de vuurvaste bemetseling niet voorbij het einde van de buis van de verbrandingsinrichting uitsteekt. Houd de vuurvaste bemetseling op 10 cm afstand naar binnen toe.




4.3 De windkast installeren

Benodigd gereedschap:

- Mobiele kraan met voldoende hefvermogen
- Ringsleutels of verstelbare moersleutels
- Geschikte hefuitrusting


Om de windkast te installeren:

1. Verwijder de scharnierpen, de borgpen en de bouten.
2. Verbind uw hefuitrusting met de hijsring.




3. Til de windkast voorzichtig tot vlak bij de ketel.
4. Controleer de aangewezen scharnierpositie (links of rechts) van de windkast (zie het overzicht van de installatie).

5. Breng voorzichtig de scharnierboringen van de windkast op één lijn met de scharnierboringen van de verbrandingsinrichting.




6. Steek de scharnierpen door beide scharnierboringen tot de borgpen op de bovenkant van de verbrandingsinrichting rust.




7. Verbind de ontstekingskabels van de verbrandingsinrichting met de windkast.
8. Verwijder de hijskabels.
9. Sluit de windkast.

LET OP

Zorg ervoor dat de ontstekingskabel niet vastzit tussen de verbrandingsinrichting en de windkast.



10. Plaats de zes bouten en draai ze losjes aan.
11. Draai de bouten voorzichtig verder aan tot de scharnierboringen van zowel de windkast als de verbrandingsinrichting op één lijn staan.
12. Steek de borgpen in.




4.4 Het luchtkanaal installeren

Benodigd gereedschap:


- Ringsleutel (17 mm) of verstelbare moersleutels

Om het luchtkanaal te installeren:

1. Verbind het flexibele kanaalkoppelstuk met de luchtinlaatopening van de windkast.



2. Bevestig het luchtkanaal aan het flexibele koppelstuk. Laat een afstand van 100 mm bestaan tussen het luchtkanaal en de windkast, zodat de verbindingsof ruimte heeft om te bewegen.




4.5 De verbrandingsluchtventilator installeren

Benodigd gereedschap:


- Mobiele kraan met voldoende hefvermogen
- Ringsleutel (17 mm) of verstelbare moersleutels
- Geschikte hefuitrusting:
 - D-sluitingen
 - Ronde hijsband

Om de verbrandingsluchtventilator te installeren:


1. Verbind het flexibele kanaalkoppelstuk met de luchtuitlaatopening van de verbrandingsluchtventilator.




2. Verbind uw hefuitrusting met de hefogen.



3. Til de verbrandingsluchtventilator voorzichtig op en plaats deze voorzichtig naast de ketel.
4. Breng de luchtuitlaatopening van de verbrandingsluchtventilator op één lijn met het luchtkanaal. Stel de steunvoeten van het luchtkanaal indien nodig af.




5. Verbind het luchtkanaal met de verbrandingsluchtventilator.



6. Verwijder de hefuitrusting.

7. Gebruik ankerbouten om de verbrandingsluchtventilator en het luchtkanaal vast te maken aan de vloer.




4.6 De thermostaatset van de ketel installeren

De componenten van de thermostaat van de ketel worden direct op de ketel geïnstalleerd.

Om de thermostaatset van de ketel te installeren:

1. Verbind de bekabeling met iedere component.
2. Plaats de componenten in de aansluitpunten van de ketel.



3. Verbind de bekabeling met een aansluitkast. Zie het elektrisch aansluitschema voor meer informatie.



Zie de OEM-handleiding van iedere component voor meer informatie.

4.7 Elektrische aansluitingen

Alle elektrische bekabeling is voorbedraad met een aansluitkast in het bedieningspaneel. Tijdens de installatie moet deze bekabeling worden aangesloten op de volgende componenten:

- Aansluitkast in de ventilatorbehuizing (zie §3.1)
- Thermostaatset van de ketel (zie §4.6)
- Aansluitkast op de gasstraat (zie §3.5)

LET OP

Voor alle elektrische aansluitingen moet rekening worden gehouden met de toepasselijke lokale normen en de aansluitvoorwaarden.



Zie het elektrisch aansluitschema voor meer informatie over de elektrische aansluitingen en geïntegreerde circuits.

4.8 De gasleidingadapter installeren

Optioneel

De gasleidingadapter kan worden geïnstalleerd om de gasstraat te verbinden met de brander.

Verbindingsmaterialen:


- Moeren en bouten (24 mm)
- Pakkingen

Benodigd gereedschap:


- Ringsleutel (24 mm) of verstelbare moersleutels

Om de gasleidingadapter te installeren:


1. Plaats een pakking en sluit één uiteinde van de gasleidingadapter aan op het dubbele kleppenblok van de gasstraat.



2. Pas indien nodig de hoogte en locatie van de gasstraat aan om de gasleidingadapter op één lijn te brengen met de gasinlaat op de verbrandingsinrichting.



3. Demonteer de flens op de gasinlaat van de verbrandingsinrichting.
4. Plaats twee pakkingen en sluit het andere uiteinde van de gasleidingadapter aan op de verbrandingsinrichting.



4.9 De Vitopack installeren

Optioneel

Verbindingsmaterialen:


- Moeren en bouten (24 mm)
- Pakkingen
- Gasleiding (15 mm) en verbindingstukken

Benodigd gereedschap:

- Mobiele kraan met voldoende hefvermogen
- Geschikte hefuitrusting:
 - D-sluitingen
 - Ronde hijsband
- Ringsleutel (24 mm) of verstelbare moersleutels

Om de Vitopack te installeren:

1. Bevestig hijskabels aan de hijsringen boven op het frame.




2. Hef de Vitopack voorzichtig op.


3. Plaats de Vitopack op de aangewezen locatie, aan een van beide zijden van de ketel.

LET OP


Zorg ervoor dat de gasleidingadapter op één lijn staat met de gasinlaat op de verbrandingsinrichting.



4. Zet de Vitopack vlak door de voeten af te stellen.



5. Verwijder de plaatshouderflens van het uiteinde van de gasleidingadapter.
6. Sluit de gasleidingadapter aan op de gasinlaat van de verbrandingsinrichting. Plaats pakkingen tussen deze aansluiting.




7. Bevestig de toevoerleiding aan de gasstraat. Plaats pakkingen tussen deze aansluiting.

LET OP

Controleer of de toevoerleiding schoon is, zodat het gasfilter niet wordt geblokkeerd en de gasstraat niet beschadigd kan raken.


8. Installeer de ontstekingsgasleiding.



LET OP

De aansluiting van de gasleiding op de verbrandingsinrichting kan worden veranderd door de luchtmeetpijp en de aansteekgasleiding binnen in de behuizing van de verbrandingsinrichting om te wisselen.

9. Zet de kabelgoot in elkaar en installeer deze.
10. Maak de voeten aan de onderkant van de kabelgoot los en stel deze af, indien nodig.



4.10 De oliepomp of oliestookset installeren

Alleen voor VOI of VGOI

Deze paragraaf geeft instructies voor het installeren van een oliepomp of oliestookset (modulerend of tweetraps-reserve).

⚠ VOORZICHTIG

Het gebruik van ongeschikte olie kan de brander beschadigen en de kwaliteit van het verbrandingsproces verminderen.

- Voorzie een V(G)OI brander niet van benzine, carterolie of olie die benzine bevat.

Verbindingsmaterialen:

- Olieleidingen
- Verbindingsstukken


Benodigd gereedschap:

- Ringsleutels of verstelbare moersleutels

Om de **oliepomp** of **reserve-tweetraps-oliestookset** te installeren:


1. Plaats de oliepomp of oliestookset naast de ketel, binnen bereik van de brander.

2. Verbind de olieleiding met de aansluiting van de olietoevoerleiding van de oliepomp.
3. Verbind het andere uiteinde van de olieleiding met een externe olietoevoer.
4. Verbind de olieleiding met de aansluiting van de branderolietoevoer van de oliepomp.




Olieleiding		Binnendiameter	
Nr.	Naam	V..Is	V..Is
		100-500	600-1250
2	Olietoevoer	1/2"	3/4"
4	Olietoevoer naar de brander	15 mm	

5. Verbind het andere uiteinde van de olieleiding met de verbrandingsinrichting.
6. Bevestig de olieleiding in een van de olieleidingsteunen op het frame van de verbrandingsinrichting.




Om de **modulerende oliestookset** te installeren:

1. Plaats de stookset naast de ketel, binnen bereik van de brander.
2. Verbind de olieleiding met de aansluiting van de olietoevoerleiding van de oliepomp.
3. Verbind het andere uiteinde van de olieleiding met een externe olietoevoer.
4. Verbind de olietoevoerleiding naar de brander met de aansluiting van de branderolietoevoer van de oliepomp.
5. Verbind de olietourleiding van de brander met de branderolietouraansluiting.
6. Verbind de olietourzuigerleiding met de aansluiting van de branderolietourzuiger.
7. Verbind een aftapleiding met de aansluiting van de oliebufferkraan.



Olieleiding		Binnendiameter	
Nr.	Naam	V..Is-100-500	V..Is-600-1500
2	Olietoevoer	1/2"	3/4"
4	Olietoevoer naar de brander	15 mm	
5	Olieterugvoer van de brander	15 mm	
6	Olietourzuiger	12 mm	
7	Lekbakkraan	1/2"	

8. Verbind de modulerende oliestookset met de verbrandingsinrichting:
 - a. Verbind de olietoevoerleiding.
 - b. Verbind de olietourleiding.
 - c. Verbind de olietourzuigerleiding.
9. Bevestig de olieleidingen in de olieleidingsteunen op het frame van de verbrandingsinrichting.





5 Inbedrijfstelling

Voordat het brandersysteem in bedrijf wordt gesteld, moet u ervoor zorgen dat het voldoet aan de onderstaande eisen.

⚠ WAARSCHUWING	Alle mechanische schroefverbindingen (bijvoorbeeld gas-/olieleiding, flensverbindingen, oliekleppen, elektrische aansluitingen) moeten opnieuw worden vastgedraaid voorafgaand aan de inbedrijfstelling.
⚠ WAARSCHUWING	Alle componenten moeten worden afgedicht met een geschikt afdichtmiddel voorafgaand aan de inbedrijfstelling.
LET OP	De inbedrijfstelling van een Vitotherm installatie mag alleen door gecertificeerd personeel worden uitgevoerd.
LET OP	Er wordt een inbedrijfstellingsrapport opgesteld nadat het brandersysteem succesvol in bedrijf is gesteld. Bewaar dit rapport in de buurt van de brander om het in de toekomst te kunnen raadplegen.

☐ Het brandersysteem wordt volledig geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies in deze handleiding, inclusief:	
☐ Gasleidingen en leidingen aan de voorkant	☐ Vuurvaste bemetseling
☐ Afvoerbuizen van de ontluchtingsklep	☐ Aansteekgasleiding
☐ Regeldrukleidingen	☐ Oliepijpleidingen naar pomp en brander
☐ Explosieluik	

☐ De elektrische bedrading wordt voltooid in overeenstemming met het meegeleverde elektrische aansluitschema, foutvrij, zodat het elektrische pre-start-voorwaardecircuit (veiligheidsketen) gesloten is. Voltooïing van de elektrische veldbedrading naar:	
☐ Windkast & verbrandingsinrichting	☐ Bedieningspaneel
☐ Verbrandingsluchtventilator	☐ Thermostaatset van de ketel
☐ Gasstraat	☐ Regel- en veiligheidsuitrusting

- ☐ Er is elektrisch vermogen aanwezig op de ketel, brander, buffer en pompen (indien van toepassing).
- ☐ De ketel is volledig gemonteerd, gevuld met voldoende verwarmingsmiddel, ontluicht en klaar voor gebruik.
- ☐ Het watercircuit naar de ketel is getest en goedgekeurd.
- ☐ De brandstofinlaat en uitlaatkleppen zijn gesloten.
- ☐ Alle lucht is uit de brandstofleidingen verwijderd.
- ☐ Er is gas- en/of oliedruk beschikbaar tot de gas-/olieklep A1 van de brander.
- ☐ De gastoevoerdruk overschrijdt niet de maximale toegestane gasdruk zoals aangegeven op de brandertypeplaat (zie §3.11).
- ☐ De veiligheidscomponenten werken correct en zijn klaar voor gebruik (zie §2.9).
- ☐ Door derden geleverde uitrusting die aanwezig is in het elektrische branderpaneel (niet gerelateerd aan de branderbediening, zoals het drukvat) moet worden ingesteld en geprogrammeerd.
- ☐ Er is voldoende verse lucht beschikbaar.
- ☐ De rookgasafvoeren zijn niet geblokkeerd.
- ☐ Er is een afblaasvoorziening aanwezig en ingesteld op de maximale ketelcapaciteit.
- ☐ Er is een warmtevraag aanwezig in het systeem.
- ☐ De mogelijkheid van warmteafgifte is aanwezig en wordt geregeld/bewaakt door de lokale toezichthouder van de locatie.
- ☐ De benodigde lokale werkvergunningen zijn beschikbaar.
- ☐ Er is gekwalificeerd personeel beschikbaar voor instructies, systeemoverdracht en acceptatietest op locatie.
- ☐ Er is een veilige werkruimte beschikbaar, in overeenstemming met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en realistisch gezond verstand.



6 Bediening

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste bedieningsprocedures van het brandersysteem.

6.1 Bedieningspaneel

De brander wordt bediend via het bedieningspaneel. Dit paneel heeft verschillende standaard regelschakelaars en feedbackleds, alsmede bedieningselementen die kunnen worden toegevoegd om optionele voorzieningen (bijvoorbeeld een oliestookset) te bedienen. Zie §3.6 voor een overzicht van de standaard componenten van het bedieningspaneel.

6.1.1 Hoofdschakelaar

Het bedieningspaneel wordt geactiveerd door de hoofdschakelaar aan de zijkant van het paneel te gebruiken.

6.1.2 Interne componenten

Het bedieningspaneel kan worden geopend met een sleutel om toegang te krijgen tot:

- relais en zekeringen;
- een stopcontact en Modus-aansluiting voor een servicelaptop;
- het USB-station met het technische dossier van het brandersysteem;
- Deze instructiehandleiding

⚠ WAARSCHUWING

Contact met onderdelen die onder spanning staan kan elektrische schokken, brandwonden of zelfs de dood veroorzaken.

- ▶ Voer alleen werkzaamheden aan elektrische apparatuur uit als u een geautoriseerde elektricien bent.
- ▶ Voordat u gaat werken aan elektrische apparatuur: schakel de voedingsisolatieschakelaar uit en vergrendel deze en controleer of er geen spanning aanwezig is.

6.1.3 De brander in- of uitschakelen

De brander wordt in- of uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. Deze schakelaar heeft drie opties:

- 1 = Computer: AAN - automatische bediening.
- 0 = UIT.
- 2 = Lamtec: AAN - handmatige bediening.

Om de hoofdschakelaar te bedienen:


- Zet de hoofdschakelaar op 1 om het brandersysteem te laten moduleren op basis van de computer.
- Zet de hoofdschakelaar op 2 om handmatige bediening via de Lamtec interface mogelijk te maken.
- Zet de hoofdschakelaar op 0 om het brandersysteem uit te schakelen.

6.1.4 De brander handmatig bedienen

Het brandersysteem kan handmatig worden bediend via de Lamtec interface op het bedieningspaneel.



Zie de OEM-handleiding voor meer informatie.



- | | |
|---|---|
| 1 | Reset |
| 2 | Display |
| 3 | Belasting verhogen /
foutengeschiedenis omhoog |
| 4 | Belasting verlagen /
foutengeschiedenis omlaag |
| 5 | Handmatige bediening aan/uit |
| 6 | Displayopties |

6.1.5 Het systeem resetten

Het systeem moet worden gereset nadat een storing in de brander of het externe ketelsysteem is opgelost. Door deze procedure kan het brandersysteem weer in werking worden gesteld.

Om het brandersysteem te resetten:

- Druk op de resetknop op het bedieningspaneel.

6.1.6 De vlam regelen

De brandervlam kan in twee verschillende modi worden gezet met de modusschakelaar:

- 1 = Automatisch - modulerende vlam
- 2 = Lage vlam - vlam op de laagste capaciteit (bijvoorbeeld tijdens inspectie/onderhoud)

6.1.7 Omschakelen tussen gas en olie

Alleen voor VGOI

Brandersystemen die zijn uitgerust met een oliepomp of oliestookset kunnen omschakelen tussen gas en olie. Voor deze systemen is een brandstofschakelaar toegevoegd op het bedieningspaneel.

Om van gastoevoer naar olietoevoer om te schakelen:

1. Zet de modusschakelaar op **Low** en wacht tot de brander op Laag staat.
2. Zet de regelschakelaar op **Off**.
3. Zet de brandstofschakelaar op **Oil**.
4. Zet de rookgasklep van de condensor om zodat de condensor wordt omzeild.


5. Open alle handmatige kleppen voor de brandstoftoevoer op de:
 - Brandstoftank
 - Brander
 - Oliepomp of oliestookset
6. Zet de regelschakelaar op **Manual**.
7. Zet na ontsteking de modusschakelaar op **Automatic**. Zorg ervoor dat de keteltemperatuur is ingesteld op de vereiste instelling.

6.2 Frequentieaandrijving

De frequentieaandrijving bevindt zich naast het bedieningspaneel en wordt gebruikt om de motor van de branderventilator te regelen. De frequentieaandrijving wordt bediend via de interface in de linkerbovenhoek.

LET OP

De fabrieksinstellingen van de frequentieaandrijving zijn ingesteld door Vitotherm.



- 1 Grafisch display met statusinformatie
- 2 Menuknoppen en indicatie-leds
- 3 Navigatieknoppen en indicatie-leds
- 4 Bedieningsknoppen en indicatie-leds






Zie de OEM-handleiding voor meer informatie.

6.3 Noodstop

Bepaalde gevaarlijke situaties vereisen een noodstop van het brandersysteem (zie §2.8).

Om een noodstop uit te voeren:

1. Gebruik de regelschakelaar op het bedieningspaneel om de brandstoftoevoer naar de brander af te sluiten.
2. Gebruik de handmatige noodstopschakelaar buiten het ketelhuis om de gastoevoer naar het ketelhuis af te sluiten.
3. Gebruik de brandschakelaar buiten het ketelhuis om de stroom naar de brander te onderbreken.



7 Probleemoplossing

Systeemstoringen worden weergegeven op de interface van het bedieningspaneel of de frequentieaandrijving. De onderstaande tabel kan worden gebruikt om de storing te identificeren en op te lossen.



Zie de OEM-handleiding van het Lamtec regelsysteem voor nadere informatie over deze systeemstoringen.

7.1 Linker module

Beschrijving	Instructies
Leak test (LT) failure (Storing lekttest (LT))	Er is een lek ontdekt tussen de hoofd- of gasregelkleppen. Alle kleppen moeten worden gecontroleerd door een specialist om de lekkende klep te identificeren. Deze klep moet worden vervangen.
Frequency controller failure (Storing frequentieregelaar)	Kijk op het display van de frequentieaandrijving en lees de storing uit. Gebruik de OEM-handleiding om het probleem op te lossen.
Electronic low water level boiler failure (Elektronische storing laag waterpeil ketel)	Controleer het waterpeil van de ketel om te zien of het niveau hoog genoeg is.
Low water level boiler failure (Storing laag waterpeil ketel)	Verwijder alle lucht uit het systeem die dit probleem zou kunnen veroorzaken.
Max. boiler water temperature failure (Storing maximale watertemperatuur ketel)	Controleer de watertemperatuur van de ketel. Zorg ervoor dat de watertemperatuur in de ketel onder het kookpunt ligt.
Gas supply pressure too low (LD) failure (Storing gastoevoerdruk te laag (LD))	Controleer of de gasdruk naar de brander overeenkomt met de vereiste druk die is aangegeven op de brandertypeplaat (zie §3.11). Stel af indien nodig.
Min. gas pressure (LD1) failure (Storing min. gasdruk (LD1))	
Max. gas pressure (HD) failure (Storing max. gasdruk (HD))	Controleer of er verschillen zijn tussen de gasdrukregelaar en de inbedrijfstelling-swaarde. Controleer of de maximumcapaciteit niet is overschreden. Stel af indien nodig.
Max. water temperature condenser failure (Storing max. watertemperatuur condensor)	Controleer de watertemperatuur van het condensorsysteem. Zorg ervoor dat de condensor onder de 95 °C zit en dat de pomp draait.
Max. flue gas pressure condenser (HD eco) failure (Storing max. rookgasdruk condensor (HD eco))	Controleer de condensor of economiser op rookgasblokkeringen of lekken.

Beschrijving	Instructies
Emergency stop (Noodstop)	De noodstop is actief. Beoordeel de situatie en herstart de brander.
Min. air pressure (LD2) failure (Storing min. luchtdruk (LD2))	Kijk op het display van de frequentieaandrijving of er storingen zijn. Controleer de luchtinlaat op blokkeringen. Als de verbrandingsluchtventilator nog steeds de benodigde druk produceert voor de werking, vergelijk dan de luchtdruk met de inbedrijfstellingswaarde. Stel af indien nodig.
Max. water pressure condenser failure (Storing max. waterdruk condensor)	Controleer de waterdruk in het verwarmingssysteem van de condensor.
Thermal overload oil pump (Thermische overbelasting oliepomp)	Controleer of het ingangsvermogen overeenkomt met de waarde op de brandertypeplaat (zie §3.11). Zorg ervoor dat alle handmatige kleppen geopend zijn.

7.2 Middelste module

Beschrijving	Instructies
Condensor bypass valve not open (ES OIL) failure (Storing bypassklep condensor niet open (ES OIL))	Als naar het noodoliebedrijf is omgeschakeld, controleert u de bypassklep van de condensor. De bypassklep moet ervoor zorgen dat de rookgassen om de condensor heen lopen om blokkering en corrosie te voorkomen als de brander op olie werkt.
Min. water boiler pressure failure (Storing min. waterdruk ketel)	Controleer het waterpeil van het ketelsysteem om te zien of het niveau in orde is. Verwijder alle lucht uit het systeem die dit probleem kan veroorzaken.
Max. water pressure boiler failure (Storing max. waterdruk ketel)	Controleer de waterdruk in het verwarmingssysteem van de ketel.
Flame failure (Vlamstoring)	Controleer de vlamsensor. Controleer het volledige ontstekingssysteem. Controleer de gasregelkleppen en de hoofdgaskleppen. Controleer de vlamstabiliteit en verbranding.
CMS/ETAMATIC S OEM failure (Storing CMS/ETAMATIC S OEM)	Kijk op het scherm van de Lamtec-branderbediening en lees de storing uit. Kijk in de OEM-handleiding van de branderbediening om het probleem op te lossen.
UNTRANSLATED_CONTENT_START CO ₂ chimney valve not closed (ES CO ₂) failure UNTRANSLATED_CONTENT_END	Controleer of de CO ₂ -rookgasklep in de schoorsteen naar de CO ₂ -collector gesloten is tijdens de opstartprocedure van de brander.

[illegible]



8 Onderhoud

8.1 Schema voor preventief vervangen van onderdelen

Bepaalde onderdelen van het brandersysteem moeten iedere X jaar worden vervangen om uitval van vitale componenten te voorkomen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze onderhoudswerkzaamheden en de frequentie waarmee ze moeten worden uitgevoerd.

LET OP

Er is een set met de meest vervangen onderdelen beschikbaar (zie §3.10.5). Neem contact op met Vitotherm of uw leverancier om deze set of andere vervangingsonderdelen te bestellen.

Taak	Interval (jaren)							Uit te voeren door
	1	2	5	8	10	15	20	
Brander								
Ontstekingspennen	●							
UV-cel		●						
Ontstekingskabel		●						
Rajah-klemmen		●						
Drukschakelaar					●			
Eindschakelaars					●			
Olieverstuivers		●						
Geluidsisolatie					●			
Flexibele olieslangen			●					
Flexibele koppelstukken				●				
Gaskleppenstraat								
Drukschakelaar					●			
Actuators (Siemens SKP15)						●		
Actuators (Siemens SKP25)						●		
Bedieningspaneel								
Pneumatische timers					●			
Hoofdvermogensrelais ventilator-motor							●	
Interfacerelais					●			
Elektronische timers					●			
Hulprelais					●			
VCD								
Pomp		●						
CO-sensor			●					
Driewegklep			●					
Ketel / condensor								
HD-condensor			●					
Maximaalthermostaat ketel				●				

8.2 Jaarlijks Periodiek Onderhoud

Om de kwaliteit en veiligheid van het brandersysteem te garanderen, adviseert Vitotherm het uitvoeren van jaarlijks Periodiek Onderhoud (PO) door zijn eigen gecertificeerde servicemonteurs.

⚠️ VOORZICHTIG

Om de kwaliteit en veiligheid van het brandersysteem te garanderen, adviseert Vitotherm het uitvoeren van jaarlijks Periodiek Onderhoud (PO) door zijn eigen gecertificeerde servicemonteurs.

LET OP

Deze paragraaf bevat onderhoudsinstructies voor de standaard componenten van een brandersysteem. Zie de overeenkomstige OEM-handleiding voor onderhoudsinstructies voor alle andere (optionele) componenten.

Een checklist met onderhoudswerkzaamheden tijdens Periodiek Onderhoud is te vinden in Bijlage D van deze handleiding.

8.2.1 Bedieningspaneel

De volgende onderdelen van het bedieningspaneel moeten worden geïnspecteerd:

- alle elektrische aansluitingen;
- de kabels, op alle sporen van overbelasting of verbrandingen;
- de zekeringen, op een correcte zekeringswaarde;
- alle schakelaars en lampen, op correct functioneren;
- de nokkentimers, op correct functioneren;
- het alarmdisplay;
- de brandstofaanvoerbeveiligingen.

8.2.2 Brandereenheid

Doe het volgende om Periodiek Onderhoud op de brandereenheid uit te voeren:

1. Controleer visueel of alle componenten correct functioneren.
2. Open de windkast en demonteer de verbrandingsinrichting (zie §8.3).
3. Reinig en controleer:
 - het ontstekingsstelsel van de brander, inclusief de bougiekabel en dop;
 - de ontstekers. Reset indien nodig;
 - de toestand van de verstuiverkop, inclusief concentriciteit;
 - de verstuiverkopmantel. Waarborg dat deze correct is geplaatst;
 - de verbrandingsluchtventilator, op geluid;
 - de primaire luchtmantel, op tekenen van olie;
 - de toestand van het vuurvaste materiaal van de brander en de vlamkeerplaat;
 - de vlamregelsensor (UV-cel of ionisatiesonde).
4. Vervang de ontstekingspennen.

8.2.3 Beweegbare onderdelen

De verbindingen en beweegbare onderdelen van het brandersysteem vereisen de volgende onderhoudswerkzaamheden:

- Reinig en controleer:
 - de werking van de verbinding en nokkeneenheid, op slijtagevrije beweging;
 - de modulatie van de motor en koppeling;
 - de werking van laag- en hoogvuurmicroschakelaars;
 - de secundaire luchtkleppen, op vrije beweging;
 - de primaire luchtvlinderklep, op vrije beweging.

8.2.4 Gas

Voor VGI en VGOI

- Controleer de gastoevoer naar de brander op lekken en correcte druk.
- Controleer en test de gasstraat op correct functioneren.
- Controleer de verbrandingsprestaties op optimale efficiëntie voor CO₂- en warmteafgifte.
 - Stel af indien nodig.

8.2.5 Olie

Voor VOI en VGOI

- Voer een visuele controle uit van:
 - de installatie op olielekken;
 - de bedrading en aansluitingen;
 - de toestand van flexibele olieslangen (indien van toepassing), vervang deze iedere 5 jaar;
 - de oliemeter.
- Controleer en test:
 - de elektromagnetische kleppen op correct functioneren;
 - de testblokverwarmer en het verwarmingslint op correct functioneren;
 - de thermostaat op de bedrijfstemperatuur van de olie;
 - de olie op correcte temperatuur en druk.
- Controleer de verbrandingsprestaties op optimale efficiëntie voor CO₂- en warmteafgifte.
 - Stel af indien nodig.

8.2.6 Rookgasmetingen

De concentratie van de volgende gassen in het rookgas moet worden gemeten en vergeleken met het inbedrijfstellingsrapport:

- CO
- O₂
- NO_x

Als de concentratie van (een van) deze gassen verschilt van de waarden in het inbedrijfstellingsrapport, zet de waarde(n)

dan terug naar de originele instellingen.

8.3 Onderhoud van de brander

⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat het brandersysteem volledig is uitgeschakeld voordat onderhoud aan de brander wordt uitgevoerd:

- ▶ Gebruik de regelschakelaar op het bedieningspaneel om de brandstoftoevoer naar de brander af te sluiten.
- ▶ Onderbreek de netvoeding naar het brandersysteem.

⚠ WAARSCHUWING

Alle mechanische schroefverbindingen (bijvoorbeeld gas-/olieleiding, flensverbindingen, oliekleppen, elektrische aansluitingen) moeten opnieuw worden vastgedraaid voorafgaand aan ieder Periodiek Onderhoud.

⚠ VOORZICHTIG

Om de kwaliteit en veiligheid van het brandersysteem te garanderen, adviseert Vitotherm het uitvoeren van jaarlijks Periodiek Onderhoud (PO) door zijn eigen gecertificeerde servicemonteurs.

Benodigd gereedschap:

- Ringsleutels of verstelbare moersleutels
- Binnenzeskantsleutel (4 mm)

Om onderhoud aan de **verbrandingsluchtventilator** uit te voeren:

1. Verwijder de geluiddichte motorkap.
2. Controleer de ventilatormotor op iedere vorm van vuil of gebreken.
3. Controleer het geluidsmateriaal op gebreken en controleer of het geluidsmateriaal nog steeds fysiek bevestigd is aan het plaatmateriaal.
4. Open het inspectieluik.
5. Controleer de ventilatormotor op iedere vorm van vuil of gebreken.
6. Sluit het inspectieluik.
7. Monteer de geluidskap van de ventilatormotor opnieuw.



Zie de OEM-handleiding voor meer informatie over onderhoud van de verbrandingsluchtventilator.


Om onderhoud aan de **windkast en de verbrandingsinrichting** uit te voeren:

1. Koppel de windkast los om toegang te krijgen tot de verbrandingsinrichting:
 - a. Verwijder de bouten.
 - b. Verwijder de (kleine) borgpen.
 - c. Maak de vier klemmen op de luchtinlaatopening los.
 - d. Draai de behuizing enigszins weg van de verbrandingsinrichting.
 - e. Koppel de ontstekingskabels los.
 - f. Draai de behuizing volledig weg van de verbrandingsinrichting.


LET OP

Uw op maat gemaakte windkast kan een inspectieluik hebben. Dit luik kan worden geopend en gebruikt om de luchtkleppen en hoofdcomponenten van de verbrandingsinrichting te inspecteren, zonder de windkast los te koppelen van de verbrandingsinrichting.

2. Controleer of de luchtkleppen schoon zijn en soepel opengaan.
 - Reinig indien nodig de kleppen en de assen.
3. Controleer de luchtdrukschakelaar (LD2).
 - Reinig de luchtdrukschakelaar indien nodig.
4. Controleer de volgende componenten van de verbrandingsinrichting op iedere vorm van vuil of gebreken:
 - de luchtmeetpijp;
 - de UV-cel;
 - de waakvlambrander;
 - de ontstekers;
 - de bougiekabel en de verbinders voor de ontstekers;
 - de behuizing van de verbrandingsinrichting.
 - Reinig of vervang de bovengenoemde componenten indien nodig.
5. Demonteer de verbrandingsinrichting:
 - a. Verwijder de klembout van de branderkop en de steun die erdoor op zijn plaats wordt gehouden. Gebruik een ringsleutel (17 mm).
 - b. Koppel de luchtmeetpijp los. Gebruik een ringsleutel (22 mm).
 - c. Verwijder de steun die de waakvlambrander verbindt met de branderkop. Gebruik een binnenzeskantsleutel (4 mm).
 - d. Koppel de olieleidingen los (alleen VOI en VGOI). Gebruik een ringsleutel (19 mm).
 - e. Trek de UV-cel-vlamsensor eruit.
 - f. Koppel de aansteekgasleiding los. Gebruik een ringsleutel (22 mm).



- g. Koppel de volledige waakvlambrander met olielansen en aansteekgasleiding los en verwijder deze.
- h. Til de branderkop uit de verbrandingsinrichting.
- i. Verwijder de pakking.



6. Controleer de volgende componenten van de branderkop op iedere vorm van vuil of gebreken:

- pakking van de branderkop;
- vlamplaat en aansluitingen;
- binnenbuis;
- gasleidingen;
- mengbuis.
- Reinig of vervang de bovengenoemde componenten indien nodig.

7. Monteer de verbrandingsinrichting opnieuw.

8. Sluit de windkast en verbind deze opnieuw.

[illegible]



9 Buitenbedrijfstelling en afvoer

De paragraaf bevat instructies en informatie over het correct buiten bedrijf stellen en afvoeren van de brander.

⚠ VOORZICHTIG

Het brandersysteem mag alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel. Het omgaan met de brandereenheid en ondersteunende componenten zonder de vereiste kennis en ervaring kan het brandersysteem beschadigen of gevaarlijke situaties veroorzaken tijdens installatie en gebruik.

9.1 Buitenbedrijfstelling

Om het brandersysteem buiten bedrijf te stellen:

1. Gebruik de regelschakelaar op het bedieningspaneel om de brander uit te schakelen.
2. Sluit de gas- en olietoevoer naar de brander af.
3. Onderbreek de stroom naar de brander.

9.2 De brander demonteren

Benodigd gereedschap:

- Mobiele kraan met voldoende hefvermogen
- Ringsleutels of verstelbare moersleutels
- Geschikte hefuitrusting:
 - D-sluitingen
 - Ronde hijsband

Om de brander te demonteren:

1. Koppel de bekabeling los van:
 - a. Verbrandingsluchtventilator
 - b. Windkast & verbrandingsinrichting
 - c. Gasstraat
 - d. Bedieningspaneel
 - e. Thermostaatset van de ketel
2. Koppel de windkast los.
3. Koppel de olietoevoerleiding los van de verbrandingsinrichting.
4. Koppel de gasleidingadapter los van de verbrandingsinrichting.
5. Verwijder de verbrandingsinrichting van de ketel.
6. Verwijder de verbrandingsluchtventilator.
7. Verwijder de thermostaatset van de ketel.
8. Verwijder de Vitopack.
of
Verwijder het bedieningspaneel en de gasstraat.

9.3 Afvoer

⚠ VOORZICHTIG

Scheid de componenten van de brander en voer ze af in de toepasselijke afvalstromen op basis van hun materiaal, in overeenstemming met lokale voorschriften.

LET OP

Alle structurele componenten van een Vitotherm Automatische ventilatorbrander zijn gemaakt van staal met poedercoating en moeten overeenkomstig worden afgevoerd.



Zie de OEM-handleiding voor meer informatie over de correcte afvoer van toeleveringsonderdelen.



10 Transport en opslag

Deze paragraaf bevat instructies en informatie over het correct transporteren en opslaan van de brander.

10.1 Transport

Gebruik geschikte hijs- of hefuitrusting als de componenten van het brandersysteem afzonderlijk worden getransporteerd.


⚠ WAARSCHUWING

Zware objecten zoals de ventilatorbehuizing en verbrandingsinrichting kunnen vallen of kantelen als ze niet correct worden getransporteerd.

- ▶ Gebruik geschikte hijs- of hefuitrusting.
- ▶ Zorg ervoor dat zich geen personeel onder of in de buurt van het object bevindt tijdens het heffen of hijsen.


10.1.1 Windkast

De windkast is uitgerust met een enkele hijsring op de bovenkant van de omkasting.




10.1.2 Verbrandingsluchtventilator

De verbrandingsluchtventilator is uitgerust met twee gaten, die zich boven het zwaartepunt bevinden. Deze gaten kunnen worden gebruikt om D-sluitingen en ronde hijsbanden te bevestigen voor het ophijzen van de behuizing.



10.1.3 Verbrandingsinrichting

De verbrandingsinrichting kan worden opgehesen met een hijsband. Deze hijsband moet worden bevestigd aan de behuizing van de verbrandingsinrichting, tussen de flens en de achterplaat.




⚠ WAARSCHUWING

Banden kunnen verschuiven vanwege hijsbewegingen, wat leidt tot onvoorzien bewegen of kantelen van de verbrandingsinrichting.

- ▶ Zorg ervoor dat de band vastzit in de constructie van de verbrandingsinrichting en er niet af kan schuiven.
- ▶ Bevestig geen banden aan het open voorste gedeelte van de verbrandingsinrichting, waar de band eraf zou kunnen schuiven, of aan de versterkingsstangen.

10.1.4 Vitopack

De Vitopack is uitgerust met twee gaten aan de bovenkant van het frame. Deze gaten kunnen worden gebruikt om D-sluitingen en ronde hijsbanden te bevestigen voor het ophijzen van de installatie.



10.2 Opslag


⚠ VOORZICHTIG

De stalen componenten van de brander zijn gevoelig voor corrosieschade.

- ▶ Sla de brander altijd op een droge binnenlocatie op.
- ▶ Haal de brander niet uit de kist totdat u klaar bent om de brander te installeren.

Bijlagen

A Overzicht brandersysteem



B Conformiteitsverklaring



Declaration of conformity

Manufacturer:	VITOTHERM B.V.
Adress:	Lorentzstraat 1 2665 JG Bleiswijk Netherlands
Products:	Force draft burners
Type:	VITOTHERM B.V. burner types:
<i>Gas burners:</i>	VGIs-100 VGIs-150 VGIs-200 VGIs-250 VGIs-300 VGIs-350 VGIs-400 VGIs-450 VGIs-500 VGIs-600 VGIs-700 VGIs-800 VGIs-1000 VGIs-1250 VGIs-1500 VGIs-1620 VGIs-1750 VGIs-1900 VGIs-2150
<i>Gas/oil burner:</i>	VGOIs-100 VGOIs-150 VGOIs-200 VGOIs-250 VGOIs-300 VGOIs-350 VGOIs-400 VGOIs-450 VGOIs-500 VGOIs-600 VGOIs-700 VGOIs-800 VGOIs-1000 VGOIs-1250 VGOIs-1500 VGOIs-1620 VGOIs-1750 VGOIs-1900 VGOIs-2150
<i>Oil burner:</i>	VOIs-100 VOIs-150 VOIs-200 VOIs-250 VOIs-300 VOIs-350 VOIs-400 VOIs-450 VOIs-500 VOIs-600 VOIs-700 VOIs-800 VOIs-1000 VOIs-1250 VOIs-1500 VOIs-1620 VOIs-1750 VOIs-1900 VOIs-2150
<i>Fuels:</i>	NG CNG LPG LNG BIO-gas Light oil BIO-oil The suitability of fuels of different quality must be confirmed in advance by VITOTHERM B.V.
Applications:	VITOTHERM BURNERS are suitable for intermittent firing and continuous firing on: Warm-water / Hot-water Boilers , direct and indirect fired Steam Boilers Air Heaters direct and indirect fired Process applications
Standards:	Mentioned products are in compliance with the following technical standards: EN 267 EN 676 NEN-EN-ISO 13577-4
Directives:	Mentioned products are according the following European directives: GAR 2016-426-EU MD 2006-42-EG PED 2014-68-EU EMC 2014-30-EU LVD 2014-35-EU CE-PIN 2009/142/EC
NOx emission	VITOTHERM B.V. declares that the mentioned Products comply with the following standards: BAL 1. BlmSchV NOx class 3
Protection class IP:	Degree of protection IP54 IP - EN 60529
Marking of type plate:	The burners are labelled with: CE mark CE Pin nr Identification No. of Notified Body UKCA mark

2024-v1

C Prestatiegegevens (imperiaal)

DUO-block lowNOx gasbrander

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)	Ingangsvermogen brander	Regeling		Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandrijfvermogen	Regelbereik		Verbruik		Max. hoogte
	Pk											
		MMBTU	Gas		Psi	"wc	Pk	Gas		Gas (ft³)		ft
VGIs-100	119	4	Modulerend		1,45-4,35	2,4	5,4	1:5		4319		328
VGIs-150	178	6	Modulerend		1,45-4,35	2,4	5,4	1:5		6479		328
VGIs-200	237	9	Modulerend		1,45-4,35	2,4	7,5	1:5		8639		328
VGIs-250	296	11	Modulerend		1,45-4,35	2,4	10,2	1:5		10798		328
VGIs-300	356	13	Modulerend		1,45-4,35	2,4	10,2	1:6		12958		328
VGIs-350	415	15	Modulerend		1,45-4,35	2,8	15,0	1:6		15118		328
VGIs-400	474	17	Modulerend		1,45-4,35	2,8	15,0	1:6		17277		328
VGIs-450	534	19	Modulerend		1,45-4,35	3,2	20,4	1:6		19437		328
VGIs-500	593	21	Modulerend		1,45-4,35	3,2	25,2	1:7		21597		328
VGIs-600	711	26	Modulerend		1,45-4,35	3,2	29,9	1:7		25916		328
VGIs-700	830	30	Modulerend		2,90-4,35	3,6	29,9	1:8		30235		328
VGIs-800	948	34	Modulerend		4,35	4,0	40,8	1:8		34554		328
VGIs-1000	1186	43	Modulerend		4,35	4,8	50,4	1:10		43193		328
VGIs-1250	1423	51	Modulerend		4,35	4,8	61,2	1:10		51832		328
VGIs-1500	1779	64	Modulerend		4,35	6,0	74,9	1:10		64790		328
VGIs-1620	1921	68	Modulerend		4,35	6,0	102,1	1:10		69109		328
VGIs-1750	2075	75	Modulerend		4,35	6,0	122,5	1:12		76020		328
VGIs-1900	2253	82	Modulerend		4,35	6,0	149,7	1:12		82931		328
VGIs-2150	2549	92	Modulerend		4,35	6,0	179,7	1:12		93297		328

DUO-block lowNOx gas- en noodoliebrander

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)	Ingangsvermogen brander	Regeling		Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandrijfvermogen	Regelbereik		Verbruik		Max. hoogte
	Pk											
		MMBTU	Gas	Olie	Psi	"wc	Pk	Gas	Olie	Gas (ft³)	Olie (kg/h)	ft
VGOIs-100	119	4	Modul.	2-traps	1,45-4,35	2,4	5,4	1:5	1:2	4319	84	328
VGOIs-150	178	6	Modul.	2-traps	1,45-4,35	2,4	5,4	1:5	1:2	6479	126	328
VGOIs-200	237	9	Modul.	2-traps	1,45-4,35	2,4	7,5	1:5	1:2	8639	168	328
VGOIs-250	296	11	Modul.	2-traps	1,45-4,35	2,4	10,2	1:5	1:2	10798	210	328
VGOIs-300	356	13	Modul.	2-traps	1,45-4,35	2,4	10,2	1:6	1:2	12958	252	328
VGOIs-350	415	15	Modul.	2-traps	1,45-4,35	2,8	15,0	1:6	1:2	15118	294	328
VGOIs-400	474	17	Modul.	2-traps	1,45-4,35	2,8	15,0	1:6	1:2	17277	336	328
VGOIs-450	534	19	Modul.	2-traps	1,45-4,35	3,2	20,4	1:6	1:2	19437	378	328
VGOIs-500	593	21	Modul.	2-traps	1,45-4,35	3,2	25,2	1:7	1:2	21597	420	328

DUO-block lowNOx langetermijn-combibrander voor gas en olie

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)	Ingangsvermogen brander	Regeling		Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandrijvermogen	Regelbereik		Verbruik		Max. hoogte
	Pk		Gas	Olie	Psi			Gas	Olie	Gas (ft³)	Olie (kg/h)	
VGOIs-100	119	4	Modulerend		1,45-4,35	2,4	5,4	1:5	1:5	4319	105	328
VGOIs-150	178	6	Modulerend		1,45-4,35	2,4	5,4	1:5	1:5	6479	158	328
VGOIs-200	237	9	Modulerend		1,45-4,35	2,4	7,5	1:5	1:5	8639	210	328
VGOIs-250	296	11	Modulerend		1,45-4,35	2,4	10,2	1:5	1:5	10798	263	328
VGOIs-300	356	13	Modulerend		1,45-4,35	2,4	10,2	1:6	1:5	12958	315	328
VGOIs-350	415	15	Modulerend		1,45-4,35	2,8	15,0	1:6	1:5	15118	368	328
VGOIs-400	474	17	Modulerend		1,45-4,35	2,8	15,0	1:6	1:5	17277	420	328
VGOIs-450	534	19	Modulerend		1,45-4,35	3,2	20,4	1:6	1:5	19437	473	328
VGOIs-500	593	21	Modulerend		1,45-4,35	3,2	25,2	1:7	1:5	21597	525	328
VGOIs-600	711	26	Modulerend		1,45-4,35	3,2	29,9	1:7	1:5	25916	630	328
VGOIs-700	830	30	Modulerend		2,90-4,35	3,6	29,9	1:8	1:5	30235	735	328
VGOIs-800	948	34	Modulerend		4,35	4,0	40,8	1:8	1:5	34554	840	328
VGOIs-1000	1186	43	Modulerend		4,35	4,8	50,4	1:10	1:5	43193	1050	328
VGOIs-1250	1423	51	Modulerend		4,35	4,8	61,2	1:10	1:5	51832	1261	328
VGOIs-1500	1779	64	Modulerend		4,35	6,0	74,9	1:10	1:5	64790	1576	328
VGOIs-1620	1921	68	Modulerend		4,35	6,0	102,1	1:10	1:5	69109	1681	328
VGOIs-1750	2075	75	Modulerend		4,35	6,0	122,5	1:12	1:5	76020	1849	328
VGOIs-1900	2253	82	Modulerend		4,35	6,0	149,7	1:12	1:5	82931	2017	328
VGOIs-2150	2549	92	Modulerend		4,35	6,0	179,7	1:12	1:5	93297	2269	328

Modulerende DUO-block brander voor lichte stookolie

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)	Ingangsvermogen brander	Regeling	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandrijvermogen	Regelbereik	Verbruik	Max. hoogte
	Pk							
VOIs-100	119	4	Modulerend	2,4	5,4	1:5	105	328
VOIs-150	178	6	Modulerend	2,4	5,4	1:5	158	328
VOIs-200	237	9	Modulerend	2,4	7,5	1:5	210	328
VOIs-250	296	11	Modulerend	2,4	10,2	1:5	263	328
VOIs-300	356	13	Modulerend	2,4	10,2	1:5	315	328
VOIs-350	415	15	Modulerend	2,8	15,0	1:5	368	328
VOIs-400	474	17	Modulerend	2,8	15,0	1:5	420	328
VOIs-450	534	19	Modulerend	3,2	20,4	1:5	473	328
VOIs-500	593	21	Modulerend	3,2	25,2	1:5	525	328
VOIs-600	711	26	Modulerend	3,2	29,9	1:5	630	328
VOIs-700	830	30	Modulerend	3,6	29,9	1:5	735	328
VOIs-800	948	34	Modulerend	4,0	40,8	1:5	840	328
VOIs-1000	1186	43	Modulerend	4,8	50,4	1:5	1050	328
VOIs-1250	1423	51	Modulerend	4,8	61,2	1:5	1261	328
VOIs-1500	1779	64	Modulerend	6,0	74,9	1:5	1576	328
VOIs-1620	1921	68	Modulerend	6,0	102,1	1:5	1681	328
VOIs-1750	2075	75	Modulerend	6,0	122,5	1:5	1849	328
VOIs-1900	2253	82	Modulerend	6,0	149,7	1:5	2017	328
VOIs-2150	2549	92	Modulerend	6,0	179,7	1:5	2269	328

DUO-block lowNOx combibrander voor aardgas en propaangas

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)	Ingangsvermogen brander	Regeling	Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandrijfvermogen	Regelbereik	Verbruik	Max. hoogte
	Pk								
		MMBTU	Gas	Psi	"wc	Pk	Gas	Gas (ft ³)	ft
VGIs-100	119	4	Modulerend	1,45-4,35	2,4	5,4	1:5	4319	328
VGIs-150	178	6	Modulerend	1,45-4,35	2,4	5,4	1:5	6479	328
VGIs-200	237	9	Modulerend	1,45-4,35	2,4	7,5	1:5	8639	328
VGIs-250	296	11	Modulerend	1,45-4,35	2,4	10,2	1:5	10798	328
VGIs-300	356	13	Modulerend	1,45-4,35	2,4	10,2	1:6	12958	328
VGIs-350	415	15	Modulerend	1,45-4,35	2,8	15,0	1:6	15118	328
VGIs-400	474	17	Modulerend	1,45-4,35	2,8	15,0	1:6	17277	328
VGIs-450	534	19	Modulerend	1,45-4,35	3,2	20,4	1:6	19437	328
VGIs-500	593	21	Modulerend	1,45-4,35	3,2	25,2	1:7	21597	328
VGIs-600	711	26	Modulerend	1,45-4,35	3,2	29,9	1:7	25916	328
VGIs-700	830	30	Modulerend	2,90-4,35	3,6	29,9	1:8	30235	328
VGIs-800	948	34	Modulerend	4.35	4,0	40,8	1:8	34554	328
VGIs-1000	1186	43	Modulerend	4.35	4,8	50,4	1:10	43193	328
VGIs-1250	1423	51	Modulerend	4.35	4,8	61,2	1:10	51832	328
VGIs-1500	1779	64	Modulerend	4.35	6,0	74,9	1:10	64790	328
VGIs-1620	1921	68	Modulerend	4.35	6,0	102,1	1:10	69109	328
VGIs-1750	2075	75	Modulerend	4.35	6,0	122,5	1:12	76020	328
VGIs-1900	2253	82	Modulerend	4.35	6,0	149,7	1:12	82931	328
VGIs-2150	2549	92	Modulerend	4.35	6,0	179,7	1:12	93297	328


Modulerende DUO-block lowNOx drietypenbrander voor aardgas, propaangas en lichte stookolie

Type	Ketelcapaciteit (n = 93%)	Ingangsvermogen brander	Regeling		Gasdruk	Max. tegendruk ketel	Motor-/aandrijfvermogen	Regelbereik		Verbruik		Max. hoogte
	Pk		Gas	Olie				Gas	Olie	Gas (ft ³)	Olie (kg/h)	
		MMBTU			Psi	"wc	Pk					ft
VGOIs-100	119	4	Modulerend		1,45-4,35	2,4	5,4	1:5	1:5	4319	105	328
VGOIs-150	178	6	Modulerend		1,45-4,35	2,4	5,4	1:5	1:5	6479	158	328
VGOIs-200	237	9	Modulerend		1,45-4,35	2,4	7,5	1:5	1:5	8639	210	328
VGOIs-250	296	11	Modulerend		1,45-4,35	2,4	10,2	1:5	1:5	10798	263	328
VGOIs-300	356	13	Modulerend		1,45-4,35	2,4	10,2	1:6	1:5	12958	315	328
VGOIs-350	415	15	Modulerend		1,45-4,35	2,8	15,0	1:6	1:5	15118	368	328
VGOIs-400	474	17	Modulerend		1,45-4,35	2,8	15,0	1:6	1:5	17277	420	328
VGOIs-450	534	19	Modulerend		1,45-4,35	3,2	20,4	1:6	1:5	19437	473	328
VGOIs-500	593	21	Modulerend		1,45-4,35	3,2	25,2	1:7	1:5	21597	525	328
VGOIs-600	711	26	Modulerend		1,45-4,35	3,2	29,9	1:7	1:5	25916	630	328
VGOIs-700	830	30	Modulerend		2,90-4,35	3,6	29,9	1:8	1:5	30235	735	328
VGOIs-800	948	34	Modulerend		4.35	4,0	40,8	1:8	1:5	34554	840	328
VGOIs-1000	1186	43	Modulerend		4.35	4,8	50,4	1:10	1:5	43193	1050	328
VGOIs-1250	1423	51	Modulerend		4.35	4,8	61,2	1:10	1:5	51832	1261	328
VGOIs-1500	1779	64	Modulerend		4.35	6,0	74,9	1:10	1:5	64790	1576	328
VGOIs-1620	1921	68	Modulerend		4.35	6,0	102,1	1:10	1:5	69109	1681	328
VGOIs-1750	2075	75	Modulerend		4.35	6,0	122,5	1:12	1:5	76020	1849	328
VGOIs-1900	2253	82	Modulerend		4.35	6,0	149,7	1:12	1:5	82931	2017	328
VGOIs-2150	2549	92	Modulerend		4.35	6,0	179,7	1:12	1:5	93297	2269	328

D Checklist Periodiek Onderhoud

		Vitotherm B.V. Lorentzstraat 1 2665 JG Bleiswijk tel: +31153694757 Netherlands www.vitotherm.nl		Location name: Burner type: Serial number: Customer reference: Executed by (name): Date:	
		General preventive guidelines (M&E) for a Vitotherm burner installation on a hot water boiler			
Control panel	Check status Burner flame controller unit Check status flame amplifier Check if copy of the program is made Check visual of electrical connections Check cables for any sign of overload / burning Check fuses circuit breakers rating correct Check for correct operation of timers Check operation of alarms on panel Check switch computer functional or manual use burner Check fuel interlocks	Burner unit	Check all components are sure Check burner ignition system Check and clean igniters, replace if required Check condition of burner head Check injectors on condition Check connectors Check / clean oil nozzles Check ignition transformer Check and clean UV / IR scanner		
Air transport	Check modulation motor air damper Check free movement of air dampers Check and clean air dampers Check soundness shipments	Motor	Check and clean wheel Check and clean air intake Check / remove status soundproofing material Check bearings (noise and flexibility) Check RPM sensor, mounting correct ?		
Converter	Check display function Check if copy of settings is made	Gastrain	Check general status gas train Check operation of gas train Check shutters and components for leak Check pilot valves on function Check main valves on function Check Leaktest		
Measuring nipples closed	Checked ?				
High pressure Gas regulator	Check if pressure output is stable Check Pressure relief setting and status Check Pressure exhaust setting and status		-	mbar	
Pressure switches	Check LD Minimum gas pressure switch before gas valves Check LD1 minimum gas pressure switch after gas valves Check LD2-L Air pressure switch Check LD2-H Air pressure switch Check LT Leaktest control switch Check HD maximum gas pressure switch after gas regulator Check HD1 / Start maximum gas pressure switch after gas valves		-	mbar	
Switches (if present)	Check ES-1 next to butterfly gas valve Check ES-2 in to the main gas valve Check ES-3 next to the air damper open position Check ES-4 next to the air damper closed position		-	Setting < 10% closed position Setting < 2% above closed pos. Setting < 90% open position Setting < 10% closed position	
Boiler safety switches	Check Maximum boiler temperature thermostat Check Minimum liquid level switch (low water probe) Check Maximum boiler pressure switch Check Minimum boiler pressure switch Check Shunt pump is running at burner release			Setting < 110 °C resistent Ω Setting < 3 Bar Setting > 0.2 Bar	
CO2	Check visual valve motor condition Check valve connection okay ? Check pipes connected well on the fan?				
Temperature safety	Check Maximum temperature CO2			Setting < 65°C	
Pressure switch	Check LD2-CO2 Air pressure switch		-	mbar	
Switches (if present)	Check Valve not closed ES6			Setting < 15% closed position	
CO detection	Check for correct operation and status Check pump operation Check sensor with 100 ppm CO gas Check pump pressure switch				
Condensor	Check if condensation tray is clean Check if drain pipe is clean Check if damper is movable				
Temperature safety	Check Maximum temperature condensor			Setting < 95°C	
Pressure switch	Check HD condensor maximum pressure switch by condensor Check Pump running at burner release		-	mbar	
Oil	Check oil pump visual on status and running Check for leaks Check filter is clean Check operation of solenoid valves				
Pressure switches (if present)	Check Maximum oil pressure switch		-	bar	
Switches (if present)	Check Minimum oil pressure switch Check ES condensor valve position oil		-	bar	
				Setting < 85% open; Blocking oil function when chimney not open	
Flue gas emissions	Check O2 Check CO Check NOx Check flue gas temperature			>< % < ppm < ppm < °C	
Notes:					

E Afstand ontstekingselektrodes



Notities

[illegible]

Vitotherm BV

Lorentzstraat 1
2665 JG Bleiswijk
T (+31) 015 369 47 57
info@vitotherm.nl
www.vitotherm.nl